

FÖRESKRIFTER

Samtliga kopplingar skall utföras med typgodkända detaljer och metoder. För att undvika att kallvatten blir för varmt, förslås KV under markisoleringen för boförorening. Värmepump installeras enligt tillverkarens anvisningar. Synlig utsläppliggande rörledning för KV-måning till varmvattenberedning och KV-fördelare kondensolösas. Synliga isolerade KV- och VV-rör skall vara färdigmonterade. Fugning med färdigmonterad mekanisk koppling. Ledningar monteras med hänsyn till expansion.

Dräneringsledning levereras och monteras av BE.

D71 Dagvattenledning PP Markavlopp med gummiringsfogning.
S71 Spillvattenledning PP Markavlopp med gummiringsfogning.
S411 R0 Stupröranslutning med lövsamlare, Infallsrör uppdrags till sockellinje.

R871 Rensrör 10.
DVB72 Dagvattenbrunn med sandfång och ventiltills.
S61 Spillvattenledning PP-rör med gummiringsfogning.
L61 Luftringsledning PP-rör med gummiringsfogning.

KV, VV62 Tappvatten, PE-X Universalrör X med kamrör R8 (R8-L-rör) KV71 Plaströr per/pn 10, förslås i skyddsrör (den 75- alt. 110mm) under byggnad.

FR61 Fördelningsrör KV, VV, LK s Fördelningsrör LUN 350.
Med avstängningsventiler och plats för 8-ta rör.
FR62 Fördelningsrör Regel i vägg min 75 mm.
FR62 Fördelningsrör LUN350


TV63 Tappvatten med slangfästning och återvinningshydd.
TV63 Maskin/Diskmaskin anslutes.

DK9 Duschplattor med blandare och duscharör.
DB11 Duschplattor med blandare. Diskmaskin anslutes.
TB11 Tvättbänk med blandare. Tvättmaskin anslutes.
TS11 Tvättställ med blandare.

WK1 Toilettstol. Golvmonterad.

B21 Golvbrunn Purus ODEN alt. BRAGE. Kan ersättas med B27.
B27 Golvbrunn typ Purus ODEN alt. BRAGE med luktsäkrat vattenlås Purus NODD.

Beträffande leveransomfattning av VVS-utrustning enligt leveransavtal med husleverantören.
Allt material och komponenter skall vara typgodkända och vanligen förekommande på den svenska marknaden.
I börigt gäller BBR och regler för Säker vatteninstallation 2016:1.



VVS RITARNA AB
0950 40 12 48
www.vvsritarna.se
info@vvsritarna.se

UPPDRAGS NR 2021/053
BMD
ANSVARIG BMD

KV PLSPELTSEN
ÄNGBY

VA-INSTALLATIONER PLAN 12

SKALA A3 1:100
NUMMER V52:04

BET