

FÖRKLARINGAR

	PLATSGJUTEN BETONG
	BEF. BETONG
	MURVERK
	MINERALULL
	CELLGLASISOLERING
	CELLPLASTISOLERING
	DRÄNERANDE ISOLERING
	BEF. HÅL
	NYA HÅL
	TÄTSKIKT
	GEOTEXTIL
	BERGKONTUR
	MARK/SCHAKT-KONTUR
	DIFFUSIONSSKIKT 0,2 PE-FOLIE, VINDSKYDD
	GJUT- ALT DILATATIONSFOG
	ORGANISKT, DRÄNERANDE FYLKNADSMATERIAL
	LUTNINGSPIL
	ARMERING I DENNA RIKTNING PLACERAS NÄRMAST KANT,

FÖRESKRIFTER

ALLMÄNT

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING ELLER UTFÖRANDE
UTAN ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.
EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

GÄLLANDE NORMER

SS-EN 1990
SS-EN 1991-1-1, 1991-1-3, 1991-1-4
SS-EN 1992-1-1
SS-EN 1993-1-1, 1993-1-8
SS-EN 1995-1-1
SS-EN 1996-1-1

MÅTT SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS
VID AVVIKELSER AV FÖRUTSÄTTNINGARNA ELLER ANNAT
OFÖRUTSETT SKALL KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS

GÄLLANDE BESTÄMMELSER, RÅD OCH ANVISNINGAR:

EKS 10, BFS 2011:10 tom BFS 2015:6
BBR 23; BFS 2011:6 tom BFS 2016:6
UTFÖRANDE AV BETONGKONSTRUKTIONER: SS-EN 13670:2009
UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER: SS-EN 1090-2
AMA HUS 11

STÅLKONSTRUKTIONER

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR:

KONSTRUKTIONER INOMHUS:
KORROSVITETSKLASS C1
STÅLET GRUNDMÅLAS
EVENTUELL SLUTMÅLNING I KULÖR ENLIGT A

MATERIAL:	
PROFILER OCH PLÅTAR	S355J2
L-STÅL	S235JR
KONSTRUKTIONSRÖR	S355J2H
U-PROFILER	S355N
SVETSELEKTRODER	f _{cu} k = 440 MPa
SKRUVAR MUTTRAR BRICKOR	KVALITET B8 ENL. SS-EN ISO 4014 ENL. SS-EN ISO 4032 MIN 200 HV
UTFÖRANDE: UTFÖRANDEKLASS SKÅRKLASS SVETSKLASS SKRUVFÖRBANDSKLASS TOLERANSER	GC Sk1 WC ENL. SS 06 61 06 S1 ENL. SBI PUBLIKATION 112

TOLERANSER TOLERANSKLASS FÖR FUNKTIONS-
TOLERANSER KLASS 1

DÅR EJ ANNAT ANGES GÄLLER KÅL- ELLER STUMSVETS
MED a-MÅTT = 6 MM.

KONTROLL:
GRUNDKONTROLL ENLIGT SS-EN 1090-2, KAP. 12

UNDERGJUTNING:
UNDERGJUTNING GÖRS MED BETEC C54/65 (TIDIGARE K70) EXPANDERBRUK

SAMTLIGA VALSADE STÅLBALKAR AVSTYPPAS PÅ BÅDA SIDOR OM LIVET MED 10 MM PLÅT
VID UPPLAG SAMT ÖVER OCH UNDER PELARE

TRÄKONSTRUKTIONER

KVALITETER:
KERTO-S
KONSTRUKTIONSVIRKE I REGELVÄGGAR C24 OM EJ ANNAT
ANGES

INFÄSTNING TILL PLÅTBESLAG SKA SKE
MED ANKARSPK 40-40, ALT SKRUV.

ALLT TRÄ OCH SKIVMATERIAL SOM STÅR I KONTAKT
MED BETONG ELLER MURVERK SKA AVSKILJAS MED S-LIST
ELLER LIKV.

ALLT VIRKE SKA SKYDDAS MOT FUKT UNDER BYGGTIDEN.

LUFTTÄTHET / DIFFUSIONSTÄTHET

LUFT OCH DIFFUSIONSTÄTNING I NYA VÄGGAR OCH TAK UTFÖRS MED
ISOVER VARIO DUPLEX / ISOVER VARIO EXTRA.
NOGGRANN TÄTNING AV PE-FOLIEN I VÄGGAR, TAK OCH ÄVEN MOT
KARMAR OCH DYLIKT. SKARVAR TEJPAS ALT. UTFORMAS MED
ÖVERLAPP OCH DJUBBELHÄFTANDE TÄTNINGSBAND.
TÄTNING RUNT HÅLTAGNINGAR UTFÖRS MED TEJP.
TEJPA UK VÄGG MOT PLAST UNDER GOLVBELÄGGNING.

VID FÖNSTER / DÖRRAR:

TEJPA FOLIE MOT REGLAR RUNT OM ÖPPNING. TÄTNING RUNT
KARMAR UTFÖRES MED SVALLBAND, BOTTNINGSLIST OCH
FOGMASSA MOT INSIDAN.

OBS! TEJP SOM AVSES FÖR ÄNDAMÅLET SKALL ANVÄNDAS

PLATSGJUTEN BETONG

BETONGKVALITETER (KONSTRUKTIVA KRAV)

PLATTA: BETONG C25/30 - XC1
FUNDAMENT: BETONG C35/40 - XC1

ARMERING:
B500BT OCH Nps500 DÅR EJ ANNAT ANGES.

FÖRANKRINGSLÅNGDER:

VERTIKALT	HORISONTellt
Ø8 400 MM	Ø8 300 MM
Ø10 500 MM	Ø10 400 MM
Ø12 700 MM	Ø12 500 MM
Ø16 900 MM	Ø16 600 MM

TÄCKSKIKT:

ÖK GOLV SAMT INVÄNDIGA KONSTRUKTIONER: 20 MM

BYGGFUKT

VID GOLVLÄGGNING FÅR RELATIVA FUKTIGHETEN (RF) I UNDERLAGET
INTE ÖVERSTIGA DEN RF SOM ANGES FÖR AKTUELLT BELÄGGNINGS-
MATERIAL I BYGGTEKNISK BESKRIVNING ALTERNATIVT ENLIGT VAD
GOLVLEVERANTÖREN REKOMMENDERAR.

STEPISOL I GOLV

LJUDMATTÅ VIKS UPP RUNT OM PELARE V STÅL ETC. FÖRE GJUTNING
AV ÖVERGOLV AC BETONG.

TÄTSKIKT

UTFÖRANDE ENL. AMA HUS 11.

HÄNVISNINGAR


MÅTT OCH LÅGE PÅ FÖNSTER- OCH DÖRRÖPPNINGAR
ENL. A-RITNINGAR

BRANDSKYDD

SAMTLIGA BÄRANDE KONSTRUKTIONER SKALL BRANDSKYDDAS
FÖR KRAVET R30.

STÅL BRANDMÅLAS ALT. BEKLÅDS MED 2 LAGER GIPS ELLER
BYGGS IN I TAKKONSTRUKTIONEN.

FÖRHANDSKOPIA 2022-09-28

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
		<div>SD Project AB Rindövägen 36 752 56 STUMMEN Tel 08-785 06 20 Fax 08-785 06 21</div>		
PROJEKTNUMMER	RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE	
222725	SRB		EL	
DATUM	ANSVARIG			
2022-	ERIK LINDQUIST			
KV. STUPRÄNNAN 5				
OMBYGGNAD VIND.				
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER				
SKALA	NUMMER		I BET	
1:1	A1	K30:00		
1:2	A3			