



FÖRESKRIFTER

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING
ELLER UTFÖRANDE UTAN
ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

DBS1 EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

DBS1 EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR
KONTROLLERAS PÅ PLATS.

NYA STÖBEN I NY KATTVIND LT 115x115 ALT. 2
ST 45x145 C24 (SKRUVLIMMAS). GÄLLER
SAMTLIGA TAKSTOLAR.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24
(SKRUVLIMMAS).

(SB1) IPE 270

(SB2) HEB 100

(SB3) HEB 120

(SB4) HEB 140

(SB5) HEB 160

(SP1) VKR 90x90x5

(SP2) VKR 80x80x5

FÖRHANDSKOPIA 2022-09-28

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

BYGGHANDLING



SD project AB
Rindögatan 36
171 54 Stockholm
Tel 08-785 06 20
Fax 08-785 06 21

PROJEKTNUMMER	RITADKONSTR AV	HANDLAGGARE
222725	SRB	EL
DATUM	ANSVARIG	
2022-	ERIK LINDQUIST	

KV. STUPRÄNNAN 5
PLANRITNING
BEF. VINDSBJÄLKLAG, DEL 2

SKALA	NUMMER	BET
1:50 / A1 1:100 / A3	K33:02	.