



## FÖRESKRIFTER

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING  
ELLER UTFÖRANDE UTAN  
ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

## HÄNVISNINGAR

## FÖRKLARINGAR

DBSI EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

DBSI EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR  
KONTROLLERAS PÅ PLATS.

NYA STÖDBEN I NY KATTVIND LT 115x115 ALT. 2  
ST 45x145 C24 (SKRUVLIMMAS). GÄLLER  
SAMTLIGA TAKSTOLAR.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24  
(SKRUVLIMMAS).

(SB1) IPE 270

(SB2) HEB 100

(SB3) HEB 120

(SB4) HEB 140

(SB5) HEB 160

(SP1) VKR 90x90x5

(SP2) VKR 80x80x5

FÖRHANDSKOPIA 2022-11-02

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

BYGGHANDLING



SD project ab  
Rindögsvägen 36  
171 54 Stockholm  
Tel 08-785 06 20  
Fax 08-785 06 21

PROJEKTNUMMER	RITADKONSTR AV	HANDLAGGARE
222725	SRB	EL
DATUM	ANSVARIG	
2022-	ERIK LINDQUIST	

KV. VINDFLÖJELN 5  
PLANRITNING  
TAKPLAN: DEL 2

SKALA	NUMMER	BET
1:50 / A1 1:100 / A3	K33:04	.