



FÖRESKRIFTER

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING
ELLER UTFÖRANDE UTAN
ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

FÖRKLARINGAR

OBS! EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

OBS! EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR
KONTROLLERAS PÅ PLATS.

NYA STÖBEN I NY KATTVIND LT 115x115 ALT. 2
ST 45x145 C24 (SKRUVLIMMAS). GÄLLER
SAMTLIGA TAKSTOLAR.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24
(SKRUVLIMMAS).

- (SB1) IPE 270
- (SB2) HEB 100
- (SB3) HEB 120
- (SB4) HEB 140
- (SB5) HEB 160
- (SP1) VKR 90x90x5
- (SP2) VKR 80x80x5

FÖRHANDSKOPIA 2022-11-02

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
<div><div></div><div>SD project AB Rindögsvägen 36 171 54 Stockholm Tel 08-705 06 20 Fax 08-705 06 21</div></div>				
PROJEKTNUMMER	222725	RITADKONSTR AV	SRB	HANDLAGGARE
DATUM	2022-	ANSVARIG	ERIK LINDQUIST	EL
KV. VINDFLÖJELN 5 PLANRITNING BEF. VINDSBJÄLKLAG				
SKALA	1:50 / A1 1:100 / A3	NUMMER	K33:05	BET