

FÖRKLARINGAR

OBS! EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS

DBSI EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR
KONTROLLERAS PÅ PLATS.

NYA STÖDBEN I NY KATTVIND LT 115x115 ALT. 2
ST 45x145 C24 (SKURVLIMMAS). GÄLLER
SAMTLIGA TAKSTOLAR.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24
(SKRUVLIMMAS).

- (SB1) IPE 270
 (SB2) HEB 100
 (SB3) HEB 120
 (SB4) HEB 140
 (SB5) HEB 160
 (SP1) VKR 90x90x5
 (SP2) VKR 80x80x5

FÖRHANDSKOPIA 2022-11-02

-	-	-	-	-
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

~~BYGGHANDLING~~



SD project ab
Rålambsvägen 36
112 56 Stockholm
Tel 08-785 06 20
Fax 08-785 06 21

PROJEKTNUMMER 222725	RITADIKONSTR AV SRB	HANDLAGGARE EL
DATUM 2022-	ANSVARIG ERIK LINDQUIST	

KV. VINDFLÖJELN 5
PLANRITNING
TAKPLAN

SKALA 1:50 / A1 1:100 / A3	NUMBER K33:06	BET .
----------------------------------	------------------	----------



TAKPLAN