

FÖRKLARINGAR

OBS! EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS

DBSI EXAKT PLACERING AV TAKSTOLAR
KONTROLLERAS PÅ PLATS.

NYA STÖDBEN I NY KATTVIND LT 115x115 ALT. 2
ST 45x145 C24 (SKURVLIMMAS). GÄLLER
SAMTLIGA TAKSTOLAR.

BEF. TAKSTOLAR FÖRSTÄRKS MED 45x245 C24 (SKRUVLIMMAS).

- SB1 IPE 270
SB2 HEB 100
SB3 HEB 120
SB4 HEB 140
SB5 HEB 160
SP1 VKR 90x90x5
SP2 VKR 80x80x5

FÖRHANDSKOPIA 2022-11-02

-	-	-	-	-
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

~~BYGGHANDLING~~



SD project ab
Råålsbovägen 36
112 56 Stockholm
Tel 08-785 06 20
Fax 08-785 06 21

PROJEKTNUMMER 222725	RITADIKONSTR AV SRB	HANDLAGGARE EL
DATUM 2022-	ANSVARIG ERIK LINDQUIST	

KV. TAKRÄNNAN 3
PLANRITNING
TAKPLAN: DEL 2

SKALA 1:50 / A1 1:100 / A3	NUMMER K33:04	BET .
----------------------------------	------------------	----------

