

## FÖRKLARINGAR

	PLATSGJUTEN BETONG
	BEF. BETONG
	MURVERK
	MINERALULL
	CELLGLASISOLERING
	CELLPLASTISOLERING
	DRÄNERANDE ISOLERING
	BEF. HÅL
	NYA HÅL
	TÄTSKIKT
	GEOTEXTIL
	BERGKONTUR
	MARK/SCHAKT-KONTUR
	DIFFUSIONSSKIKT 0,2 PE-FOLIE, VINDSKYDD
	GJUT- ALT DILATATIONSFOG
	OORGANISKT, DRÄNERANDE Fyllnadsmaterial
	LUTNINGSPIL
	ARMERING I DENNA RIKTNING
	PLACERAS NÄRMAST KANT,

## FÖRESKRIFTER

### ALLMÄNT

RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR BESTÄLLNING ELLER UTFÖRANDE  
UTAN ATT VARA FÖRSEDD MED TEXTEN BYGGHANDLING.  
EXAKTA MÅTT TAS PÅ PLATS.

### GÄLLANDE NORMER

SS-EN 1990  
SS-EN 1991-1-1, 1991-1-3, 1991-1-4  
SS-EN 1992-1-1  
SS-EN 1993-1-1, 1993-1-8  
SS-EN 1995-1-1  
SS-EN 1996-1-1

MÅTT SKALL KONTROLLERAS PÅ PLATS  
VID AVVIKELSER AV FÖRUTSÄTTNINGARNA ELLER ANNAT  
OFÖRUTSETT SKALL KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS

### GÄLLANDE BESTÄMMELSER, RÅD OCH ANVISNINGAR:

EKS 10, BFS 2011:10 tom BFS 2015:6  
BBR 23; BFS 2011:6 tom BFS 2016:6  
UTFÖRANDE AV BETONGKONSTRUKTIONER: SS-EN 13670:2009  
UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER: SS-EN 1090-2  
AMA HUS 11

### STÅLKONSTRUKTIONER

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR:

KONSTRUKTIONER INOMHUS:  
KORROSIONSKLASS C1  
STÅLET GRUNDMÅLAS  
EVENTUELL SLUTMÅLNING I KULÖR ENLIGT A

MATERIAL:	
PROFILER OCH PLÅTAR	S355J2
L-STÅL	S235JR
KONSTRUKTIONSRÖR	S355J2H
U-PROFILER	S355N
SVETSELEKTRODER	f <sub>cu</sub> k = 440 MPa
SKRUVAR MUTTRAR BRICKOR	KVALITET B8 ENL. SS-EN ISO 4014 ENL. SS-EN ISO 4032 MIN 200 HV
UTFÖRANDE: UTFÖRANDEKLASS SKÅRKLASS SVETSKLASS SKRUVFÖRBANDSKLASS TOLERANSER	GC Sk1 WC ENL. SS 06 61 06 S1 ENL. SBI PUBLIKATION 112

TOLERANSER	TOLERANSKLASS FÖR FUNKTIONS- TOLERANSER KLASS 1
------------	--

DÅR EJ ANNAT ANGES GÄLLER KÅL- ELLER STUMSVETS  
MED a-MÅTT = 6 MM.

KONTROLL:  
GRUNDKONTROLL ENLIGT SS-EN 1090-2, KAP. 12

UNDERGJUTNING:  
UNDERGJUTNING GÖRS MED BETEC C54/65 (TIDIGARE K70) EXPANDERBRUK

SAMTLIGA VALSADE STÅLBALKAR AVSTYPPAS PÅ BÅDA SIDOR OM LIVET MED 10 MM PLÅT  
VID UPPLAG SAMT ÖVER OCH UNDER PELARE

### TRÄKONSTRUKTIONER

KVALITETER:  
KERTO-S  
KONSTRUKTIONSVIRKE I REGELVÄGGAR C24 OM EJ ANNAT  
ANGES

INFÄSTNING TILL PLÅTBESLAG SKA SKE  
MED ANKARSPK 40-40, ALT SKRUV.

ALLT TRÄ OCH SKIVMATERIAL SOM STÅR I KONTAKT  
MED BETONG ELLER MURVERK SKA AVSKILJAS MED S-LIST  
ELLER LIKV.

ALLT VIRKE SKA SKYDDAS MOT FUKT UNDER BYGGTIDEN.

### LUFTTÄTHET / DIFFUSIONSTÄTHET

LUFT OCH DIFFUSIONSTÄTNING I NYA VÄGGAR OCH TAK UTFÖRS MED  
ISOVER VARIO DUPLEX / ISOVER VARIO EXTRA.  
NOGGRANN TÄTNING AV PE-FOLIEN I VÄGGAR, TAK OCH ÄVEN MOT  
KARMAR OCH DYLIKT. SKARVAR TEJPAS ALT. UTFORMAS MED  
ÖVERLAPP OCH DJUBBELHÄFTANDE TÄTNINGSBAND.  
TÄTNING RUNT HÅLTAGNINGAR UTFÖRS MED TEJP.  
TEJPA UK VÄGG MOT PLAST UNDER GOLVBELÄGGNING.

VID FÖNSTER / DÖRRAR:

TEJPA FOLIE MOT REGLAR RUNT OM ÖPPNING. TÄTNING RUNT  
KARMAR UTFÖRES MED SVALLBAND, BOTTNINGSLIST OCH  
FOGMASSA MOT INSIDAN.

OBS! TEJP SOM AVSES FÖR ÄNDAMÅLET SKALL ANVÄNDAS

### PLATSGJUTEN BETONG

BETONGKVALITETER (KONSTRUKTIVA KRAV)

PLATTA: BETONG C25/30 - XC1  
FUNDAMENT: BETONG C35/40 - XC1

ARMERING:  
B500BT OCH Nps500 DÅR EJ ANNAT ANGES.

FÖRANKRINGSLÅNGDER:

VERTIKALT	HORISONTellt
Ø8 400 MM	Ø8 300 MM
Ø10 500 MM	Ø10 400 MM
Ø12 700 MM	Ø12 500 MM
Ø16 900 MM	Ø16 600 MM

TÄCKSKIKT:

ÖK GOLV SAMT INVÄNDIGA KONSTRUKTIONER: 20 MM

### BYGGFUKT

VID GOLVLÄGGNING FÅR RELATIVA FUKTIGHETEN (RF) I UNDERLAGET  
INTE ÖVERSTIGA DEN RF SOM ANGES FÖR AKTUELLT BELÄGGNINGS-  
MATERIAL I BYGGTEKNISK BESKRIVNING ALTERNATIVT ENLIGT VAD  
GOLVLEVERANTÖREN REKOMMENDERAR.

### STEPISOL I GOLV

LJUDMATTÅ VIKS UPP RUNT OM PELARE V STÅL ETC. FÖRE GJUTNING  
AV ÖVERGOLV AC BETONG.

### TÄTSKIKT

UTFÖRANDE ENL. AMA HUS 11.

## HÄNVISNINGAR


MÅTT OCH LÅGE PÅ FÖNSTER- OCH DÖRRÖPPNINGAR  
ENL. A-RITNINGAR

### BRANDSKYDD

SAMTLIGA BÄRANDE KONSTRUKTIONER SKALL BRANDSKYDDAS  
FÖR KRAVET R30.

STÅL BRANDMÅLAS ALT. BEKLÅDS MED 2 LAGER GIPS ELLER  
BYGGS IN I TAKKONSTRUKTIONEN.

FÖRHANDSKOPIA 2022-09-28

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		DATUM	SIGN
BYGGHANDLING					
			<div>SD Project AB Rindögatan 26 112 56 STOCKHOLM Tel 08-785 56 20 Fax 08-785 56 21</div>		
PROJEKTNUMMER		RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE	
222725		SRB		EL	
DATUM		ANSVARIG			
2022-		ERIK LINDQUIST			
KV. STUPRÄNNAN 5					
OMBYGGNAD VIND.					
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER					
SKALA		NUMMER		I BET	
1:1 A1		K30:00			
1:2 A3					