



### FÖRESKRIFTER

SE DOKUMENT "VILDMANNEN 11, STOCKHOLM - KONSTRUKTIONSDOKUMENT"

### FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MILLIMETER  
ALLA PLUSHÖJDER I METER

① BOCKAT PLJ, b=ANPASSAS b=300, t=10 SVETSAS TILL LIGGANDE PROFIL MED a4 LÅNGS KORTSIDOR OCH FÄSTS TILL BEF. VÄGG MED  
2 ST. ANKARSTÅNG HAS-U M16+  
- INJEKTERINGSMASSA HILTI HIT-CT1 MOT BETONG  
- INJEKTERINGSMASSA HILTI HIT-HY 270 MOT TEGEL

### HÄNVISNINGAR

SE RITNING  
PLANER K-20.1-08 - K-20.1-18  
SEKTIONER K-20.2-10 - /XXX  
DETALJER K-20.6-10 - /XXX

PLAN 1:20

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING				
VILDMANNEN 11				
LOKALISERINGSFIGUR				
UPPDRAG NR 20003 RITAD AV K.A. ANSVARIG F.NORBACK HANDLÖSGÅRE K.ANDERSSON ELEVATION HISSCHAKT DEL 1				
FORMAT A1	SKALA 1:20	NUMMER K-20.2-10	BET -	AUTAGG