



SKALA 1:100 (A3)



FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM
ALLA PLUSHÖJDER I M, SYSTEM RH2000

-B BEFINTLIG HÅLTAGNING
ND NY DÖRR
NF NYTT FÖNSTER
SP SLÄTPUTS
TX NYTT TAK
H BEF. FÖNSTERHÅL BREDDAS TILL
URSPRUNGLIG STORLEK

FÖRESKRIFTER

FASADMATERIAL

SP SLÄTPUTS ERSÄTTER BEF. STÅENDE
TRÄPANEL

FÖNSTER OCH ENTRÉDÖRRAR:
F1-B NYA SPRÖJSADE FÖNSTER UTFÖRS I TRÄ
IN- OCH UTVÄNDIGT, UTSIDA MÅLAS MÖRKRÖD
NCS S 5040-Y80R.
DÖRRAR MÅLAS I KULÖR LIKA FÖNSTER.
BEF. TAKFÖNSTER AV ALUMINIUM ERSÄTTS MED
NYA LIKVÄRDIGA I SAMBAND MED
TAKRENOVERING.

TAK OCH PLÅT:
TAK UTFÖRS I RÖTT 2-KUPIGT TEGEL LIKA BEF.
SKÄRMTAK.
VATTENAVRINNING OCH ÖVRIG PLÅT UTFÖRS I
MÖRKRÖDLACKERAD METALL 3009 (MOTSVARAR
NCS S5040-Y80R).

HÄNVISNINGAR

-

ARKITEKTSKISS		
KV SPADEN 11 FASADÄNDRING		
DATUM 2023-05-01	RITAD/KONSTR. AV LINA GOLDMAN, ARKITEKT SAR/MSA	
FASADER		
SKALA A3 1:100	NUMMER A40-3-02-NYTT	BET