



FÖRKLARINGAR

- + PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
- BYGGNAD FASADLINJE MED ENTRÉMARKERING
- SKÄRMTAK, ELLER UTSKJUTANDE BYGGNAD MARKHÖJD
- +15.44
- FG+00.00 NIVÅ FÄRDIGT GOLV
- +15.44 BEF MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLES
- 0.0% LUTNING
- KS1 KANTSTÖD, GRANIT
- KS2 KANTSTÖD/MUR, GRANIT, VISNING 5-45 CM
- RD1 RÄNNDAL, SKÅLAD NATURSTEN, BREDD 300 MM. STENSORT SKA VÄLJAS SOM LIKNAR BEFINTLIG BORGMASTARSTEN.
- SF1 BORGMASTARSTEN SOM FRIS, ÅTERBRUKAD
- SF2 BETONGFRIS LIKA BEFINTLIG
- LÅGPUNKTLINJE I PLANTERING
- TR1, TR2, TR3 BLOCKSTENSTRAPPA AV NATURSTEN. STENSORT TYP ÄVJA ELLER LIKVÄRDIG STEN MED AVSEENDE PÅ FÄRG OCH LJUSHET
- RAMP, LUTNING 7-8%
- MK+00.00 NIVÅ MURKRÖN
- M1-2 NATURSTENSMUR, SE DETALJER
- M3 NATURSTENSMUR, VISNING UNDER 50 CM
- AR-bef AVVATTNINGSRÄNNA BEFINTLIG
- BP-bef BETONGPLATTOR BEFINTLIGA
- G-bef GRUS BEFINTLIG
- R-bef RÄNNDAL BEFINTLIG
- SMG-bef SMÅGATSTEN BEFINTLIG
- TR-bef TRAPPA BEFINTLIG
- M-bef MUR BEFINTLIG
- CS-bef CYKELSTÄLL BEFINTLIG
- CS-F CYKELSTÄLL BEFINTLIG, FLYTTAD TILL NY PLACERING
- DB1-2, DB3 DAGVATTENBRUNN BEFINTLIG
- N1/N2 GATSTEN FLAMMAD
- BP1 BETONGPLATTOR, LIKA BEFINTLIGA
- BP2 BETONGPLATTOR, ÅTERBRUK AV BEFINTLIGA

- SMG1 SMÅGATSTEN, BEFINTLIG YTA SOM LÄGGS OM
- SMG2 SMÅGATSTEN RÅKILAD, ÅTERBRUKAD
- SMG3 SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY
- SMG4 SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY. LÄGGS I CIRKELMÖNSTER
- SK1 SKELETTJORD, TYP KOLMADADAMM
- PL1 PLANTERING, VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- PL2 PLANTERING, REGNBÄDD. VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- PL3 BEFINTLIG PLANTERING, RENOVERAS
- PL4 PLANTERING, MED ÅTERVUNNEN BETONG, AVGRÄNSAS AV NATURSTENFRISER
- BÄNK/SOFFA
- B2 BÄNK, MONTERAS PÅ MUR M3
- MG1, MG2 MARKGALLER
- PLATS FÖR UTESERVERING/SITTGRUPPER
- H1, H2 HANDLEDARE
- VENTILATIONSTORN
- CYKELPOLLARE, PLATS FÖR EN CYKEL
- TRÄD
- TRÄD BEFINTLIGT
- PLATS FÖR PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRAD

FÖRESKRIFTER

Alla mått i meter.  
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00  
Höjdsystem: RH 2000

HÄNVISNINGAR

För markdetaljer se:  
Mur M2: L-31-6-001  
Mur M1A: L-31-6-002  
Mur M1B: L-31-6-003  
Ventilationstorn: L-31-6-004  
Mur M3: L-31-6-005

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
VASAKRONAN				
GARNISONEN - PORT 108 LINNEGATAN 89B-C, STOCKHOLM				
A	BRUNNBERG & FÖRSHED ARKITEKTKONTOR AB			08-617 61 00 info@brunnbergforshed.se
K	IKUBIK KONSTRUKTION STOCKHOLM AB			08-121 57 390 kontakt@ikubik.se
V	KUNSHOLMS KYRKÖPLAN, 112 24 STOCKHOLM			010-50 50 000 info@afv.com
E	AFVY FÖRSUNDALÉDEN 2A, 169 75 SOLNA			08-669 99 06 info@hunka.se
L	FUNKIA STOCKHOLM JESSELMANS TORGS 5, 131 54 NACKA			08-669 99 06 info@hunka.se
UPPDRAG NR		2021069.000	RITAD/KONSTR AV	AAH
DATUM		2023-05-31	ANSVARIG	ANNA ÅKERBERG
BYGGLOV MARKPLANERINGSPLAN				
PLAN				
SKALA	A1/A3 1:200 [A1] 1:400 [A3]	NUMMER	L-30-1-001	
				BET