

Byggnaderna angränsar till Östbergabackarna i sydväst, i övriga väderstreck möter byggnaderna nya lokalgator som gör att man lätt kan angöra alla entréer runt om husen. Från lokalgatan i öster når man garaget som sträcker sig under hela fastigheten och skapar därmed en bjälklagsgård. I garaget når man också handikapparkeringar.

Gården nås tillgängligt från gata via trapphus. Från Östbergabackarna når man även gården dels via en trappa och dels via en genomgångsport i nivå med gatan.

Gården är relativt plan och inga lutningar överstiger 5%. Från passagen vid Östbergabackarna ligger gården i nivå med gatan. Marken utmed gårdens gångytor utgörs av markbetongplattor.

Östbergabackarna lutar kraftigt, ca 5-6 % på sina ställen, hela kvarteret ligger i suterräng, Höjdsättningsprincipen för båda lokalgatorna som ansluter till och från Östbergabackarna är att ta upp så mycket höjd som möjligt vid infarter till lokalgatorna för att sedan planas ut och ligga i nivå med entréer till trapphus, lokaler, miljörum, garage etc. Trottoar på lokalgator från Östbergabackarna lutar stundtals mer än önskvärt, ca 6-7%. Givet kvarterets topografiska förutsättningar är detta svårt att undvika.