

FÖRKLARINGAR

TB1= BEFINTLIG TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED EN KERTOBAK 45x260 PÅ ENA SIDAN, SE ÄVEN 1-K-20.6-01

TB1:1= BEFINTLIG TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED EN KERTOBAK 45x260 SAMT UPE160 PÅ ENA SIDAN, SE ÄVEN 2-K-20.6-01

TB2= BEFINTLIG TAKSTOL FÖRSTÄRKS MED EN KERTOBAK 45x260 PÅ ENA SIDAN SAMT UPE160 PÅ BÄGGE SIDOR, SE ÄVEN 3-K-20.6-01

TB3= BEFINTLIG STICKTAKSTOL FÖRSTÄRKS MED UPE160 PÅ BÄGGE SIDOR.

HB1-HB3= HAMMARBAND AV DUBBLA KERTOBAKAR 45x260

NB1, NB4= NOCKBALK AV IPE 240. OBS ! UTFÖRS MED "KNÄCK" VID TAKBRYTNING.

NB2, NB3, NB4= NOCKBALK AV IPE 240.

SP1= STÅLPELARE AV VKR70x70x5 FÖR BÄRNING AV HAMMARBAND OCH NOCKBALKAR. PLACERASOVAN BEF BÄRANDE VÄGG I UNDERLIGGANDE VÅNING/ALTERNATIVT INTILL SKORSTENSSTOCK.

SBS= HEA 140 I GOLV

BÄRANDE VÄGG I UNDERLIGGANDE VÅNING.

BÄRANDE VÄGG/ SKORSTENSSTOCK I DENNA VÅNING

UK= UTKASTARE AV ROSTFRITT RÖR Ø75 INKL TÄTSTOS FÖR ANSLUTNING MOT VÄGGSARG.

BA= BRÄDDAVLOPP Ø75. UK RÖR= 60mm OVANFÖR ÖK TÄTSKIKT VID LÅGPUNKT,

TAKUPPBYGGNAD ENLIGT 1-K-20.6-01
GOLVUPPBYGGNAD ENLIGT 4-K-20.6-01
TERRASSUPPBYGGNAD ENL 5-K-20.6-01

REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

RELATIONSHANDLING



Tel. 08-652 06 60 E- post: info@astadien.se

UPPDRAG NR 1541-29 RITAD AV J. SANDSTRÖM UPPDRAGSLEDARE J. SANDSTRÖM

2023-04-13 ANSVARIG J. SANDSTRÖM

KV. VAKTELN 1
VINDSOMBYGGNAD
TAKBJÄLKLAG

SKALA A1 1:50 A3 1:100 NUMMER K-41.1-01 REV -

