



## FÖRKLARINGAR

- PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
- BYGGNAD FASADLINJE MED ENTRÉMARKERING
- SKÄRMTAK, ELLER UTSKJUTANDE BYGGNAD MARKHÖJD
- NIVÅ FÄRDIGT GOLV
- BEF MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLES
- LUTNING
- KANTSTÖD, GRANIT
- KANTSTÖD/MUR, GRANIT, VISNING 5-45 CM
- RÄNNDAL, SKÅLAD NATURSTEN, BREDD 300 MM. STENSORT SKA VÄLJAS SOM LIKNAR BEFINTLIG BORGMASTARSTEN.
- BORGMASTARSTEN SOM FRIS, ÅTERBRUKAD
- BETONGFRIS LIKA BEFINTLIG
- LÅGPUNKTLINJE I PLANtering
- BLOCKSTENSTRAPPA AV NATURSTEN. STENSORT TYP ÄVJA ELLER LIKVÄRDIG STEN MED AVSEENDE PÅ FÄRG OCH LJUSHET
- RAMP, LUTNING 7-8%
- NIVÅ MURKRÖN
- NATURSTENSMUR, SE DETALJER
- NATURSTENSMUR, VISNING UNDER 50 CM
- AVVATTNINGSRÄNNA BEFINTLIG
- BETONGPLATTOR BEFINTLIGA
- GRUS BEFINTLIG
- RÄNNDAL BEFINTLIG
- SMÅGATSTEN BEFINTLIG
- TRAPPA BEFINTLIG
- MUR BEFINTLIG
- CYKELSTÄLL BEFINTLIG
- CYKELSTÄLL BEFINTLIG, FLYTTAD TILL NY PLACERING
- DAGVATTENBRUNN BEFINTLIG
- GATSTEN FLAMMAD
- BETONGPLATTOR, LIKA BEFINTLIGA
- BETONGPLATTOR, ÅTERBRUK AV BEFINTLIGA

- SMÅGATSTEN, BEFINTLIG YTA SOM LÄGGS OM
- SMÅGATSTEN RÅKILAD, ÅTERBRUKAD
- SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY
- SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY. LÄGGS I CIRKELMÖNSTER
- SKELETTJORD, TYP KOLMADADAMM
- PLANtering, VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- PLANtering, REGNBÄDD. VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- BEFINTLIG PLANtering, RENOVERAS
- PLANtering, MED ÅTERVUNNEN BETONG, AVGRÄNSAS AV NATURSTENFRISER
- BÄNK/SOFFA
- BÄNK, MONTERAS PÅ MUR M3
- MARKGALLER
- PLATS FÖR UTESERVERING/SITTGRUPPER
- HANDLEDARE
- VENTILATIONSTORN
- CYKELPOLLARE, PLATS FÖR EN CYKEL
- TRÄD
- TRÄD BEFINTLIGT
- PLATS FÖR PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRAD

## FÖRESKRIFTER

Alla mått i meter.  
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00  
Höjdsystem: RH 2000

## HÄNVISNINGAR

För markdetaljer se:  
Mur M2: L-31-6-001  
Mur M1A: L-31-6-002  
Mur M1B: L-31-6-003  
Ventilationstorn: L-31-6-004  
Mur M3: L-31-6-005

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
VAsAKRONAN				
GARNISONEN - PORT 108 LINNÉGATAN 89B-C, STOCKHOLM				
A	BRUNNBERG & FÖRSHED ARKITEKTKONTOR AB	08-617 61 00	info@brunnbergforshed.se	
K	IKUBIK KONSTRUKTION STOCKHOLM AB	08-121 57 390	kontakt@ikubik.se	
V	KUNSHOLMS KYRKÖPLAN 6, 112 24 STOCKHOLM	010-50 50 000	info@afv.com	
E	AFVY FROSUNDAL EDEN 2A, 169 75 SOLNA	08-669 99 06	info@hunka.se	
L	FUNKIA STOCKHOLM JESSELMANS TORGS 5, 131 54 NACKA	08-669 99 06	info@hunka.se	
UPPDRAG NR	2021069.000	RITAD/KONSTR AV	AAH	HANDLÄGGARE A A HJORT
DATUM	2023-05-31	ANSVARIG	ANNA ÅKERBERG	
BYGGLOV MARKPLANERINGSPLAN				
PLAN				
SKALA	A1/A3 1:200 [A1] 1:400 [A3]	NUMMER	L-30-1-001	BET