



COORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00  
HÖJD: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

- A1 FÖRESLAGEN ASFALTSYTA, GÅNGVÄGAR/ YTOR, TRAFIKKLASS GC.
- A2 FÖRESLAGEN ASFALTSYTA, KÖRYTA/PARKERING, TRAFIKKLASS 0.
- P1 FÖRESLAGEN YTA BETONGPLATTOR 350x350 MM TRAFIKKLASS GC, SÄTTS I FÖR BAND
- G1 FÖRESLAGEN SINGELYTA MELLAN FASAD OCH PLANTERING, MED TRÄSÄRG, ENLIGT LA HANDLING.
- G2 FÖRESLAGEN KUBISERAD KROSSYTAS I DIKESBOTTEN, FRÅN SEKTION 0/132,5 TILL DAMM.
- F1 FÖRESLAGEN STÖDREMSA VID ASFALTKANT.
- F2 FÖRESLAGEN FRIS AV BETONGPLATTA UTMED FASAD OCH LEDARM.
- PL1 FÖRESLAGEN PLANTERINGSYTA, ENLIGT LA HANDLING.
- GR1 FÖRESLAGEN GRÄSYTA TORV, SE LA-HANDLING.
- GR2 FÖRESLAGEN GRÄSYTA TORV, PACKAD TERRASS, SE LA-HANDLING.
- GR3 FÖRESLAGEN GRÄSYTA SÄDD, SKUGGA, SE LA-HANDLING.
- GR4 FÖRESLAGEN GRÄSYTA SÄDD, VÄGSLÄNT, SE LA-HANDLING.

HÄNVISNING:

FÖRESLAGNA PLANTERINGSYTOR/GRÄSYTOR AVSEENDE VÄXTJORD TORV SÄDD SAMT VAL AV VÄXTMATERIAL SÅSOM BUSKAR OCH PERENNER SE LA HANDLING.

ANMÄRKNING:

INDI MARKERAD YTA ÄR FÖRBEREDELSE INFÖR ASFALTERING OCH 80% AV FÖRBEREDELSE UNDER GÅNGVÄG UTFÖRD.  
INOM ASFALTERINGSGÄNGEN, KANTSTEN MONTERING, KULLERSTEN STÖDREMSA ELLER GRÄSSÄDD UTFÖRD FÖR KESTÄLLANDE UTFÖRS AV ELLEVO.

STAKET SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD  
VILLASTÄNSEL

GR1

SLANT

GRODDAMM, SE EKOLOGGRUPPENS HANDLING

DAMMBOTTEN

SLANT

STRANDMATTAN ANLÄGGS ENLIGT  
EKOLOGGRUPPENS HANDL

BEFINTLIG MARKYTA

PLANTERINGSYTA, ENL  
EKOLOGGRUPPENS HANDLING

MATTAN SÄNKS I AVSLUTNINGEN  
FÖR LÅSNING UNDVIKA RÖRELSER

SCHAKTYTTA RENSA  
SAMT JÄMNAS AV

BENTONMATTAN TYP "BENTONLIER ST 4921"  
T=6-7MM, ELLER LKVARDET  
ANLÄGGS PÅ SCHAKTBOTTEN AV LERA

BORTSCHAKTAD LERMASSOR INOM ÅRS OMRÅDET  
LÄGGS UT OVAN BENTONMATTAN T=300MM

UTLÖSNING BENTONMATTAN  
FÖRBEREDAS LÄNGSGÅENDE SKARVAR UTFÖRS DE MED 0,5M ÖVERLAPPNING  
SKARVAR PÅ KORTANDA SKALL UTFÖRS MED MIN 0,5M ÖVERLAPPNING

GR1

STAKET SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD  
VILLASTÄNSEL

G2.25M

P2.0M

LOKALGATA K5.5M

SR0.25M

KS BETONG TYP 10  
T=12CM

BEFINTLIG DB GC-VÄG  
BEHÅLLS OM MÖJLIGT.

A	RELATIONSHANDLING		KPN	2022-11-08
REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
FASTIGHET				
GRIMSTA 1:5 NR 2				
ADDRESS				
BERGSLAGSVÄGEN XX				
 Svenska Bostäder				
BOX 95 162 12 VÄLLINGBY TEL 08/508 370 00				
<input type="checkbox"/>	A	ANDREAS MARTIN-LÖF ARKITEKTER	-	
<input type="checkbox"/>	K	STRUCTOR BYGG STOCKHOLM AB	-	
<input type="checkbox"/>	E	UPPSALA TEKNIKPROJEKTERING AB	-	
<input type="checkbox"/>	V	SEVEKO VVS KONSULT AB	-	
<input type="checkbox"/>	M	STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB	-	
<input type="checkbox"/>	-		-	
<input type="checkbox"/>	-		-	
RELATIONSHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
HUS		DEL	CFD.NR	-
PLAN		VÄNING	-	
TYPSEKTIONER				
SEKTION 0/160-0/260				
SKALA A1 1:100		A3 1:200	Disciplin	MARK
KONSTRUERAD AV/HANDLÄGGARE		RITAD AV	GRANSKAD AV	
K PETTERSSON		KURT P	TOMAS H	
DATUM				
2019-11-22				
ARBETSNUMMER				
3882		M-16-2-103		REV
				A