



## ÖVERSIKTLIG ARBETSGÅNG

- BALKEN RENGÖRES FRÅN ROST, ÖVERFLÄSENS ÖVERSIDA BLÄSTRAS TILL RENGÖRNINGSGRAD Sa 2 1/2. BALKAR MED JÄMN ROST PÅ ÖVERFLÄSENS ÖVERSIDA KAN MASKINELLT SLIPAD TILL ST2. **RENGÖRNING TILL ST2 SKA UTFÖRAS MED SLIPRONDELL, RÖTERANDE STÅLBORSTE GODKÄNNES INTE.** MINDRE LOKALA GROPAR MED ROST FÅR FINNAS KVAR DOCK MAX 5% RÄKNAT PER dm<sup>2</sup>. BALKEN SKA INTE MÅLNINGSBEHANDLAS I DETTA SKEDE.
- FÖRSTÄRKNINGSPLÅTEN (FP) MED BORTSLIPAD VALSHUD PÅ LIMSIDA, LÄGGS PÅ ÖVERFLÄSEN FÖR ATT TESTA PASSFORM. EV. BOCKAS FP NÅGOT FÖR ATT FÅ FULL PASSNING LÄNGS HELA BALKEN. IBLAND KAN STÄMPNING FRÅN UNDERSIDAN HJÄLPA FÖR ATT MINSKA BALKENS NEDBÖJNING. STÄMP FÅR INTE TAS BORT FÖRRÄN LIMMET HAR FULLGOD HÅLLFASTHET. HÄRDNINGSTIDER ENL. LEVERANTÖREN.
- ÖVERFLÄNS RENGÖRES NOGGRANNT INNAN APPLICERING AV SPACKLET (SIKADUR -30) PÅ ÖVERFLÄSEN I EN BOMBERAD FORM (SE PKT 2)
- FP LÄGGS PÅ SPACKLET OCH PRESSAS FÖRSIKTIGT NEDÅT, LÄNGS HELA LÄNGDEN, TILLS SPACKLET KOMMER UT PÅ SIDORNA (SE PKT 3). FP SKALL PLACERAS HORISONTellt PÅ BALKEN. BERÖENDE PÅ PASSFORM MOT BEF. BALK KAN FLERA DUBBLA TVINGAR KRÄVAS FÖR ATT ERHÅLLA FULL VIDHÄFTNING UTAN LUFTFICKOR LÄNGS HELA BALKEN. TVINGAR FÅR INTE TAS BORT FÖRRÄN LIMMET HAR FULLGOD HÅLLFASTHET. HÄRDNINGSTIDER ENL. LEVERANTÖREN.
- BALKEN OCH FP ROSTSKYDDAS FÖR KORROSIVITETSKLASS C2. OM BALKEN GJUTS IN I BTG / CELL-BTG RÄCKER GRUNDMÅLNING.

## LIMNINGSFÖRESKRIFTER

- DET ÄR AV STOR VIKT ATT KRAV PÅ:
- TEMPERATUR
  - FUKTIGHET
  - DAGGPUNKT
  - YTPREPARERING
- FÖLJS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.
- EPOXI-ÄMNET SIKADUR -30 ÄR KASSIFICERAT SOM HÄLSO- / MILJÖFARLIGT OCH SKALL ENLIGT LAG UTFÖRAS AV BEHÖRIG / SPECIALUTBILDAD PERSONAL.

## OBSERVERA !

YTAN PÅ EN NYBLÄSTRAD BALK BÖRJAR OXIDERA RELATIVT SNABBT DETTA ÄR INTE BRA M.H.T. VIDHÄFTNING. DET ÄR DÄRFÖR AV STOR VIKT ATT LIMNINGEN PÅBÖRJAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT EFTER BLÄSTRING.

**FÖRSTÄRKNINGSPLÅTENS UNDERSIDA (MOT LIM)  
SKA RENSLIPAS FRÅN VALSHUD INNAN LIMNING.**

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 22.01.30				
<div><div>S</div><div>W</div><div>K</div></div>			<div>Dalhemsvägen 30 141 46 Huddinge 08-689 70 00 www.swkab.se</div>	
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB				
UPPDRAG NR 2021-157		RITAD/KONSTR AV TW	HANDLÄGGARE TW	
DATUM		ANSVARIG		
KV. ODIN 15, STOCKHOLM OMBYGGNAD AV INNERGÅRD FÖRSTÄRKNING AV STÅLBALKAR				
SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET	
1:----		K 10		