



BEFINTLIGT PLAN 1:100

UPPMÄTT BÄRSYSTEM EFTER RIVNING AV ÖVERYTA

INFORMATION OM BEFINTLIGT BÄRSYSTEM

BÄRSYSTEMET PÅ ORIGINALRITNINGAR VISADE SIG INTE ÖVERENSTÄMMA MED VERKLIGHETEN. UPPMÄTNING (DIMENSIONS- OCH AVROSTNINGS-KONTROLL) AV STÅLBALKAR ÄR UTFÖRD PÅ PLATS, DOCK KAN FLERA AV DESSA INTE KONTROLLERAS DÅ DE ÄR ÖVERGJUTNA. BALK "B1" ÄR HELT SÖNDERROSTAD OCH MÅSTE BYTAS. FLERA AV DE ÖVRIGA STÅLBALKARNA ÄR KLART UNDERDIMENSIONERADE OCH KOMMER SANNOLIKT ATT ERFORDRA FÖRSTÄRKNING ELLER BYTAS. DE FLESTA AV DE SKRAFFERADE YTORNA (IGENLAGDA LANTERNINER) LIGGER SÅ HÖGT ATT FALL FÖR AVRINNING ÄR SVÅRT ATT FÅ TILL. FLERA AV BETONGFACKEN MELLAN BALKAR UPPVISAR GROVA SPRICKOR OCH MÅSTE GJUTAS OM. BETONGBJÄLKLAGEN SAKNAR ARMERING VILKET GÖR ATT RISK FÖR RAS INTE KAN UTESLUTAS. ANDRA BETONGFACK ÄR URLAKADE VILKET GÖR ATT BÄRIGHETEN I DESSA FÖRSÄMRATS AVSEVÄRT.

RESULTATET AV DETTA ÄR ATT VI REKOMMENDERAR ETT BYTE AV HELA GÅRDSBJÄLKLAGET. VISSA STÅLBALKAR KAN SANNOLIKT BEHÅLLAS EFTER KONTROLL OCH EVENTUELL FÖRSTÄRKNING. LOKALEN UNDER GÅRDEN MÅSTE RENSAS OCH HELA BJÄLKLAGET STÄMPAS INFÖR NEDBILNING. EFTER NEDBILNING TILLKALLAS KONSTRUKTÖREN FÖR ATT KONTROLLMÄTA KVARVARANDE STÅLBALKAR OCH REDOVISAR BYTE, FÖRSTÄRKNINGAR OCH NY UPPBYGGNAD.

ÖVRIG INFO:
LANTERNINER a-m ÄR BEFINTLIGA.
LANTERNINER a-i SKALL DEMONTERAS OCH ERSÄTTAS MED BJÄLKLAG.
LANTERNIN j,k SAMT l,m BYTS TILL 2 st STÖRRE LANTERNINER MED LJUSINSLÄPP #1,6m. DESSA PLACERAS 4m FRÅN FASAD FÖR BRANDKLASS EI30.

FÖRKLARINGAR

 AVSER IGENGJUTNA LANTERNINER

 AVSER BEFINTLIGA LANTERNINER

SK = SKORSTEN

— BX — = STÅLBALKAR

 = PELARE I KÄLLAREN

== == == = BÄRANDE VÄGG I KÄLLAREN

A		- OMRITAT BÄRSYSTEM		2023.06.19		TW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER			DATUM	SIGN
ARBETSHANDLING						
<div><div><div>S</div><div>W</div><div>K</div></div><div>Dalhemsvägen 30 141 46 Huddinge 08-689 70 00 www.swkab.se</div></div>						
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB						
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV		HANDLÄGGARE		
2021-157		TW		TW		
DATUM		ANSVARIG				
2023.05.18						
KV. ODIN 15, STOCKHOLM OMBYGGNAD AV INNERGÅRD BEFINTLIGT BÄRSYSTEM (UPPMÄTT)						
SKALA		HALVSKALA		NUMMER		BET
1:100				K 2		