FÖRKLARINGAR

- PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
- BYGGNAD FASADLINJE MED ENTRÉMARKERING
- SKÄRMTAK, ELLER UTSKJUTANDE BYGGNAD
- +15.44 MARKHÖJD
- FG+00.00 NIVÅ FÄRDIGT GOLV
- +15.44 BEF MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLES
- 0,0% LUTNING
- KS1 KANTSTÖD, GRANIT
- KS2 KANTSTÖD/MUR, GRANIT, VISNING 5-45 CM
- RD1 RÄNNDAL, SKÅLAD NATURSTEN, BREDD 300 MM. STENSORT SKA VÄLJAS SOM LIKNAR BEFINTLIG BORGMÄSTARSTEN.
- SF1 BORGMÄSTARSTEN SOM FRIS, ÅTERBRUKAD
- SF2 BETONGFRIS LIKA BEFINTLIG
- LÅGPUNKTLINJE I PLANTERING
- TR1, TR2 TR3 BLOCKSTENSTRAPPA AV NATURSTEN. STENSORT TYP ÄVJA ELLER LIKVÄRDIG STEN MED AVSEENDE PÅ FÄRG OCH LJUSHET
- RAMP, LUTNING 7-8%
- MK+00.00 NIVÅ MURKRÖN
- M1-2 NATURSTENSMUR, SE DETALJER
- M3 NATURSTENSMUR, VISNING UNDER 50 CM
- AR-bef AVVATTNINGSRÄNNA BEFINTLIG
- BP-bef BETONGPLATTOR BEFINTLIGA
- G-bef GRUS BEFINTLIG
- R-bef RÄNNDAL BEFINTLIG
- SMG-bef SMÅGATSTEN BEFINTLIG
- TR-bef TRAPPA BEFINTLIG
- M-bef MUR BEFINTLIG
- CS-bef CYKELSTÄLL BEFINTLIG
- CS-F CYKELSTÄLL BEFINTLIG, FLYTTAD TILL NY PLACERING
- DB1-2 DB3 DAGVATTENBRUNN BEFINTLIG
- N1/N2 GATSTEN FLAMMAD
- BP1 BETONGPLATTOR, LIKA BEFINTLIGA
- BP2 BETONGPLATTOR, ÅTERBRUK AV BEFINTLIGA

- SMG1 SMÅGATSTEN, BEFINTLIG YTA SOM LÄGGS OM
- SMG2 SMÅGATSTEN RÅKILAD, ÅTERBRUKAD
- SMG3 SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY
- SMG4 SMÅGATSTEN FLAMMAD, NY. LÄGGS I CIRKELMÖNSTER
- SK1 SKELETTJORD, TYP KOLMADADAMM
- PL1 PLANTERING. VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- PL2 PLANTERING, REGNBÄDD. VÄXTBÄDD UTFÖRS MED KOLMAKADAM
- PL3 BEFINTLIG PLANTERING, RENOVERAS
- PL4 PLANTERING, MED ÅTERVUNNEN BETONG, AVGRÄNSAS AV NATURSTENFRISER
- BÄNK/SOFFA
- B2 BÄNK, MONTERAS PÅ MUR M3
- MG1 MG2 MARKGALLER
- PLATS FÖR UTESERVERING/SITTGRUPPER
- H1 H2 HANDLEDARE
- VENTIALTIONSTORN
- CYKELPOLLARE, PLATS FÖR EN CYKEL
- TRÄD
- TRÄD BEFINTLIGT
- PLATS FÖR PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRAD

FÖRESKRIFTER

Alla mått i meter.
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH 2000

HÄNVISNINGAR

För markdetaljer se:
Mur M2: L-31-6-001
Mur M1:A: L-31-6-002
Mur M1:B: L-31-6-003
Ventilationstorn: L-31-6-004
Mur M3: L-31-6-005

FG+16.67
Ramp upp till utskjutande betongbrygga

G1, under utskjutande betongbrygga

Ventilation under betongbrygga

G1, under utskjutande betongbrygga

0 5 10 20 m
(1:200)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGLOVSHANDLING

VASAKRONAN

GARNISONEN - PORT 108
LINNÉGATAN 89B-C, STOCKHOLM

A	BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR AB LINNÉGATAN 89 E 115 23 STOCKHOLM	info@brunnbergoforshed.se	08-617 61 00
K	IKUBK KONSTRUKTION STOCKHOLM AB KUNGSHOLMS KYRKOPLAN6, 112 24 STOCKHOLM	kontakt@ikubik.se	08-121 57 390
V	AFRY FROSUNDALEDEN 2A, 169 75 SOLNA	info@afry.com	010-50 50 000
E			
L	FUNKIA STOCKHOLM HESSELMANS TORG 5, 131 54 NACKA	info @funkia.se	08-669 39 06

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2021069.000	AAH	A A HJORT
DATUM	ANSVARIG	
2023-05-31	ANNA ÅKERBERG	

BYGGLOV
MARKPLANERINGSPLAN

PLAN

SKALA A1/A3	NUMMER	BET
1:200 [A1] 1:400 [A3]	L-30-1-001	

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2023-06-05, Dnr 2023-06888
Tryckt Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut, Lovbeslut - Bilaga - 2023-09-28, Handl. Viktoria Söderman