

Alla mått i mm.

Ritning har upprättats efter bef.
ritningsunderlag. Kontrollmått har tagits
punktvis.

VÄGGTYPER

- Min. 10mm luftspalt
- 45x70mm regel / 70mm stennull
- 15mm plywood
- 2st 13mm gips

TOTALT 121mm

- 2st 13mm gips
- 12mm osb
- 45x70mm regel / 70mm stenull
- min. 20mm luftspalt
- 45x70mm regel / 70mm stenull
- 12mm osb
- 2st 13mm gips

DÖRRAR

- KARMINNERMÅTT 900MM
- Ljudklass Rw 38 dB
- Kulör: Ek likt bef. i trapphus

- Där fönster över dörr förekommer ska dessa kompletteras med extra glas för att uppnå ljudklass min. 33dB och brandklass EI30 S200

LJUDKLASS min. 42 dB fönster, 51dB
Dnew friskluftsventil

F3 = NYTT FÖNSTER
LJUDKLASS min. 35dB fönster, 46 dB
Dnew friskluftsventil

UT = UNDERTAK

PF = PLATTFORM FÖR UTRYMNING
ENLIGT BRAND.

BYGGLOV

MARX
ΥΛΚΙΣΓΚΙΝΛΑΒ

Fredagsvägen 13, 123 60 Farsta
marxarkitektur.se

OMBYGGNAD
Lokal omvandlas till bostad
Vindsplan 7

SKALA	SKALA A3	NUMER	BET
/ 1:50	1:100	A40.1-1700	

Planer:
A40.1-1100
A40.1-1400