

FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.

Ritning har upprättats efter bef. ritningsunderlag. Kontrollmått har tagits punktvís.

FÖRESKRIFTER

VÄGGTYPER

- V1 = PÅSALNING AV VÄGG:
- Min. 10mm luftspalt
  - 45x70mm regel / 70mm stenull
  - 15mm plywood
  - 2st 13mm gips
- TOTALT 121mm

- V2 = LÄGENHETSAVSKILJANDE VÄGG:
- 2st 13mm gips
  - 12mm osb
  - 45x70mm regel / 70mm stenull
  - min. 20mm luftspalt
  - 45x70mm regel / 70mm stenull
  - 12mm osb
  - 2st 13mm gips
- TOTALT 236mm  
BRANDKLASS EI 60  
LJUDKLASS 52dB Dntw +C50

DÖRRAR

- D1 = NY TAMBURDÖRR
- KARMINNERMÅTT 900MM
  - Ljudklass Rw 38 dB
  - Kulör: Ek likt bef. i trapphus

- D2 = BEF. TAMBURDÖRR
- Kompletteras för att sluta tätt ang. akustik och S200.
  - Där fönster över dörr förekommer ska dessa kompletteras med extra glas för att uppnå ljudklass min. 33dB och brandklass EI30 S200

FÖNSTER

- F1 = FÖNSTER BYGGS OM
- LJUDKLASS min. 42 dB fönster, 51dB Dnew friskluftsventil

- F2 = FÖNSTER BYGGS OM
- LJUDKLASS min. 37 dB fönster, 47dB Dnew friskluftsventil

- F3 = NYTT FÖNSTER
- LJUDKLASS min. 35dB fönster, 46 dB Dnew friskluftsventil

- F4 = NYTT FÖNSTER
- LJUDKLASS min. 32dB fönster, 41 dB Dnew friskluftsventil

UT = UNDERTAK

PF = PLATTFORM FÖR UTRYMNING ENLIGT BRAND.

HÄNVISNINGAR

Planer:  
A40.1-1400  
A40.1-1600

BET	ANT	ÄNDRINGEN ÄVSR	SIGN	DATUM
BYGGLOV				
FLEMINGGATAN 17				
BRF PAGEN 7				
<div><div>MARX</div><div>VLKITEKINLAB</div><div>Fredagsvägen 13, 123 60 Farsta</div><div>marxarkitektur.se</div></div>				
UPPDRAG NR	17	RITAD AV	VM	HANDLÄGGANDE
DATUM	2023-10-12	ANSVARIG	VM	
OMBYGGNAD				
Lokal omvandlas till bostad				
Plan 1				
SKALA	1:50	SKALA	1:100	NUMMER
				A40.1-1100
				BET

