

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

I TILLÄMPLIGA DELAR KOMPLETTERAS DESSA ANVISNINGAR AV BYGGNADSBESKRIVNINGEN MED FÖLJANDE NORMER OCH BESTÄMMELSER SAMT RÅD OCH ANVISNINGAR.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

BOVERKETS BYGGREGLER BBR 29, BFS 2011:6 MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS 2020:4
BOVERKETS FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNNA RÅD OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDS (EUROKODER) EKS 11,
BFS 2011:10 MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS 2019:1
NORMATIVA STANDARDS ENLIGT RESPEKTIVE EUROKOD
AMA ANLÄGGNING 20
RA ANLÄGGNING 20
AMA HUS 21
RA HUS 21

DÄR ARBETSANVISNINGAR EJ ANGES SKALL ARBETET UTFÖRAS ENLIGT MATERIALLEVERANTÖRENS ARBETSANVISNINGAR ELLER UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

ALLMÄNT OM BYGGPRODUKTER

EU:S BYGGPRODUKTFÖRORDNING CPR 305 / 2011
BYGGPRODUKTER MED BESTRYKTA EGENSKAPER ENL EKS 11 AVD §18-§20

BETONGKVALITET

C32/40

BRANDSKYDD

BFS: 2011:6. BBR, KAP 5:1

TOLERANSER

SS-EN 13670, HUS AMA 18 OCH HUSTILLVERKARENS FÖRESKRIFTER.

STÅLKVALITET


BALK/PELARE/PL S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-2

TOLERANS STÅL

UTFÖRANDEKLASS EXC2 ENL. SS-EN 1090-2

ARBETSGÅNG

1. RIVNING BEF. BALKONG
2. RIVNING BEF. STÅLBALK
3. UPPLAG NY STÅLBALK
4. GJUTNING NY BALKONGPLATTA

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING				
HUMLEGÅRDEN 50 BALKONGRENOVERING				
<div>ROZAN KAIVAN</div> <div> Artillerigatan 51  rozan@kaivan.se  073-557 2114</div>				
UPPDRAG NR 1396	BITAD AV RKA	HANDLAGGARE RKA		
DATUM 221209	ANSVARIG Rozan Kaivan			
DETALJER				
SKALA 1:10	NUMMER K-01			BET