



| Yttervägg-våningsplan | |
|-----------------------|----------------------------|
| 22 | Panel lika befintlig panel |
| 28x70 | Reglar c/c 600, Luftning |
| 9 | GNU vindskydd |
| 170 | Reglar c/c 600 |
| 170 | Mineralull |
| 0,2 | Ångspärr |
| 45x45 | Reglar c/c 600 |
| 45 | Mineralull |
| 10 | Plywoodskiva |
| 13 | Gipsskiva |

U-värde = 0,19 W/m², K

| Tak | | U-värde = 0,14 W/m ² , K |
|--------|---|-------------------------------------|
| Plåt | | |
| | Bandtäckt plåt. Enligt beställare. | |
| | Underlagspapp för plåttäckning. | |
| 22 | Råspont panel. | |
| 22 | Luftspalt med tilluft vid takfot och luftadnock. Öppningar med insektsnät av metall | |
| 45x220 | Takbalkar C24, c/c 600. | |
| | Vindförankring med metallbeslag & ankarskruv av takbalkar. | |
| 300 | Mineralull | |
| 0,2 | Ångspärr | |
| 28x70 | Reglar c/c 400 | |
| 13 | Gipsskivor | |