

FÖRESKRIFTER

GÄLLANDE BESTÄMMELSER OCH NORMER

NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSER GÄLLER I TILLÄMPLIGA DELAR
-BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) BFS 2011:6 MED ÄNDRINGAR T.O.M. BBR 29
-KONSTRUKTIONSREGLER -BFS 2011:10 MED ÄNDRINGAR T.O.M. EKS 11
-BETONGKONSTRUKTIONER -EC2/EN 1992-1-1
-STÅLKONSTRUKTIONER -EC3/EN 1993-1-1
DESSUTOM GÄLLER FÖR ARBETSUTFÖRANDE
-HUS-AMA18, ANLÄGGNINGS AF-AMA17.
-GÄLLANDE ARBETARSKYDDSFÖRESKRIFTER

BELASTNINGSANTAGANDEN

SÄKERHETSKLASS 2
-EC0/EN 1990.
-EC1/EN 1991-1-1.

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING DIREKT PÅ BERG
Fyllning för byggnad enligt CEB.2 ANLÄGGNINGS AF-AMA17
DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER ENLIGT CEF.2 ANLÄGGNINGS AF-AMA 17.
GEOTEKNISK KLASSE GK1.
SÄKERHETSKLASS 1.

BETONG

BTG II stb, C28/35
EXPONERINGSKLASS XC4+XF3 -VCT max 0.55
TÄCKSKIKT 30mm (-50mm I UNDERKANT DIREKT MOT MARK)
ARMERINGSKVALITET K500C-T. FÖR ARMERINGSNÄT GÄLLER NK500AB-W.
GOLV SKALL UPPFYLLA KRAVEN ENL, TABELL 43. DB/ESE-1.
UTFÖRANDEKLASS 2

MURNING

MURNING UTFÖRS MED 250mm LÄTTKLINKER MASSIVBLOCK.
-HÅLLFASTHETSKLASS 3.
MURBRUKSKLASS M2,5 (B).
UTFÖRANDEKLASS 1
MILJÖKLASS MX3
LECA ARMERAS MED FOGARMERING 2st, Bi 40R
I VAR 2: A LIGGFOG SAMT I FÖRSTA OCH SISTA LIGGFOGEN.
2 BOCKADE Bi 40R I HÖRN.

STÅL

KORROSIVITETSKLASS C2 - DOCK C3 FÖR VINKELSTÄNGER L-130x90x10
UTFÖRANDEKLASS EXC2
PLATTSTÅNG S235 OM EJ ANNAT ANGES
STÅL BRANDSKYDDAS TILL R30.

TRÄMATERIAL: VIRKE, LIMTRÄ

C14 OM EJ ANNAT ANGES.

ISOLERINGSMATERIAL

LAMDAVÄRDE FÖR MINERALULL 0,035

HÄNVISNING

PÅ RITNINGAR REDOVISADE MÅTT SKALL KONTROLLERAS MOT A-RITNINGAR OCH VERKLIGA OMSÄNDIGHETER FÖRE TILLVERKNING OCH MONTERING.
ENTREPRENÖREN SKALL UTFÖRA OCH ANSVARA FÖR ALL ERFORDERLIG INMÄTNING PÅ BYGGPLATSEN.
ENTREPRENÖREN SKALL LÄMNA OCH REDOVISA ERFORDERLIGA MÅTTUPPGIFTER TILL RESPEKTIVE TILLVERKARE, LEVERANTÖR, UNDERENTREPRENÖR ETC.

2023-10-24

Granskningshandling

Musikläraren 9. Stockholm

Tillbyggnad enbostadshus

FÖRESKRIFTER

Ritn. K00-01

Hans Ångman Byggingenjör

Arkitekt SAR/MSA