

I TILLÄMPLIGA DELAR KOMPLETTERAS DESSA ANVISNINGAR AV BYGGNADSBESKRIVNINGEN MED FÖLJANDE NORMER OCH BESTÄMMELSER SAMT RÅD OCH ANVISNINGAR.

BOVENSKETS BYGGFÖRSLAG NR 29, PF5 2011:6 MED
ÄNDRINGAR T.O.M. PF5 202:4
BOVENSKETS FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNNA RÅD OM
TILLÄMPNING AV EUROPEISKA
KONSTRUKTIONSTÄLLANDER (EUROKODER) FNS
11.
PF5 2011:0 MED ÄNDRINGAR T.O.M. PF5 2009:1
NORMATIVA STÅNDORDER ENLIGT RESPEKTIVE
EUROKOD
NYA ANLÄGGNING 20
RA ANLÄGGNING 20
RA HUS 21
RA HUS 21

DÄR ARBETSSAMVINGAR EJ ÄNGES SKALL
ARBETET UTFÖRAS ENLIGT
MATERIALVERANTÖRENS ARBETSSAMVINGAR
ELLER UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

EUS-BYGGPRODUKTFÖRORDNING CPR 305 / 2011
BYGGPRODUKTER MED BESTRYKT A EGENSKAPER
ENL EKS 11 A VD 918-120

BRANDSKYDD
BFS: 2011:6, BBR, KAP 5:1

TOLERANSER
SS-EN 13670, HUS AHA 18 OCH
HUSTILLVERARENS FÖRESKRIFTER

STÅLKVALITET
BALK/PELARE/PL S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-2

TOLERANS STÅL
UTFÖRANDEKLASS EXC2 ENL. SS-EN 1090-2
ARBETSGÅNG

ARBETSGÅNG

1. RIVNING BRF. BALKONG
2. RIVNING BRF. STÅLBALK
3. UPPLAG NY STÅLBALK
4. GJUTNING NY BALKONGPLATTA

RELATIONSHANDLING
HUMLEGÅRDEN 50
BALKONGRENOVERING

Artillerigatan 5
rozan@kalvan.se
073-557 2114

96	STAD AV RKA	HANDLEGARE RKA
1209	ANSVARIG ROZAN KALVAN	

K-01

