

Bild från grannfastighetens gård


Nuläge / Bakgrund
Befintlig otillgånglig gårdsyta med igensatt lanternin till garage. Lanterninen och tätskiktet till garaget skapar idag fuktproblemantik.

Förslag
Syftet med tillbyggnaden är att bättre utnyttja den idag otillgångliga gården som enbart kan nås genom fastighetens två lokaler.

Genom tillbyggnad av ny paviljong skapas samtidigt ett nytt tätskikt för garaget.



Bild befintlig fasad och gård med igensatt ovanljus



FÖRKLARINGAR

Mått anges i meter. Höjder anges i meter.
Höjdmått utgår från ök. färdigt golv.
Mått kontrolleras på plats före tillverkning och leverans.

PROJEKTBESKRIVNING:

Ny paviljong för att binda samman restauranglokal från Linnégatan och restauranglokal från Grev Turegatan. Paviljongen är en utvidgning av befintlig restaurangyta. Paviljongen byggs med en enkel synlig pelar-balk konstruktion i trä ovan på befintligt gårdsbjälklag. Befintligt, idag igensatt, ovanljus till garage rives.

KULÖR OCH MATERIAL

Tak
Lägväxande sedum ovan tätskikt.
Alla detaljer i plåt.
RAL 7024


Fasad
Fasad i falsad plåt. Plåt i mörkgrå kulör. Övriga plåtdetaljer i lika kulör som fasad. RAL 7024

Dagvatten
Dagvattnet från nytt tak fördröjs genom sedumbeklädnad. Dagvatten kopplas på befintligt avloppssystem.

Fönster
Stående fönsterpartier i aluminium Utvändigt i samma kulör som fasad. RAL 7024.

Ventilation
Tilluft till bägge lokalerna samt avluft från lokal mot Linnégatan hanteras genom galler på fasad mot öster.

Tillbyggnad Area:
Totalt 30 m² BYA



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
beek				
PL	-			
A	Beek Arkitekter AB		Johan Bejne jo@beek.se	
K				
V				
VS				
E				
SK				
Kyl				
EGENKONTROLL	UTFÖRD/GRANSKAD AV		DATUM	
-	-			
OBJEKTSNUMMER	PROJEKTNUMMER			
-	-			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE	
-	-		-	
DATUM	ANSVARIG			
2023-11-15	Johan Bejne			
REPSLAGAREN 22			STOCKHOLM	
TILLBYGGNAD PAVILJONG				
SITUATIONSPLAN				
SKALA	NUMMER			
1:400 (A3)	A-01-1-01			