



Enheten för bostäder och fysisk planering
Calle Öhlin

Datum
2023-12-12

Beteckning
402-54510-2023

Stockholms kommun
Stadsbyggnadsämnden
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Kommunens dnr 2021-14449

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning gällande detaljplan för Hjorthagskransen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholms kommun

Bakgrund

Stockholms kommun har vid undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, MB, kommit fram till att genomförandet av rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Kommunen har enligt 6 kap. 9 § MB skickat underlag för samråd om omfattning och detaljeringsgrad för kommande miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens synpunkter i detta yttrande utgår från innehållet i 6 kap. 11-12 §§ MB.

Länsstyrelsen yttrar sig i samrådet i denna handling. Kompletterande samråd har även hållits muntligen 2023-12-11. Anteckningar från det muntliga samrådet finns diarieförda i ärendet.

Bedömning

Länsstyrelsen instämmer i stort i kommunens förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen men anser att även att kommunen bör belysa följande områden.

Nationalstadsparken

Nationalstadsparken utgör även riksintresse enligt 4 kap. 1 § MB, vilket innebär att ingrepp i miljön utanför Nationalstadsparken inte påtagligt får skada Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden såsom spridningsvägar inom och utanför Nationalstadsparken samt viktiga siktlinjer från Nationalstadsparken. Området ligger inom Nationalstadsparkens spridningszon, där Hjorthagen med Hjorthagsparken särskilt lyfts i den FÖP för Nationalstadsparken, 2009.

Programområdet berörs även av riksintresset för Friluftsliv, Ulriksdal-Haga-Djurgården som är beläget i anslutning till planområdet vilket bör nämnas i underlaget. Den nya bebyggelsen kommer att generera ett ökat besöksstryck på Nationalstadsparkens som rekreationsområde för boende. Länsstyrelsen vill dock

SAMRÅDSYTTRANDE

Datum
2023-12-12Beteckning
402-54510-2023

poängtera att Nationalstadsparken inte fullt ut kan nyttjas som ersättning för otillräcklig tillgång till grön-/parkytor inom programområdet.

Utöver aspekter som påverkan på natur- och kulturmiljön i Nationalstadsparken bör såväl landskap, siktlinjer, grön infrastruktur, spridningsvägar samt rekreation och friluftsliv kopplat till Nationalstadsparken och riksintresset hanteras redan i MKB.

Det är angeläget att redogöra för hur planen kan komma att påverka de ekologiska spridningssambanden mellan Norra och Södra djurgården, samt sambanden mellan planområdets grönområden och Nationalstadsparken, samt även hur dessa kan stärkas.

Kulturmiljö

Kommunen har lyft Stadsbild som en betydande miljöaspekt. Stadsbilden är en del av möjligheten att utläsa riksintresset bärande värden och uttryck vilket är relevant att bedöma, speciellt då utbredningsområdet omfattar kuperad terräng med natur- och parkmark. Länsstyrelsen ser vidare att Kulturmiljö behöver hanteras som en betydande miljöaspekt och inkluderas i MKB speciellt kopplat till utpekat riksintresse för kulturmiljövården.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115]. Bedömning av hur planförslaget kan komma att påverka de uttryck som ligger till grund för riksintresset behöver inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka åtgärder som planeras för att stävja och minska eventuella negativa konsekvenser. Vidare behöver MKB innehålla en redogörelse för av relevanta planerade och beslutade detaljplaner i området med avseende på kumulativa effekter på riksintresset. Generellt är det viktigt att olika ställningstaganden och avvägningar motiveras.

Länsstyrelsen bedömer att följande uttryck kan komma att beröras av planområdena utifrån nuvarande underlag; stadens anpassning till de naturgeografiska förutsättningarna, stadens utbyggnadsfaser (årsringar), 1900-talets stadsutbyggnad och bebyggelseutveckling där Abessinien visar på den tidiga modernismens genomslag i stadsplanering och arkitektur från 1930-talet och 1940-talet. Områdenas öppna gatu- och tomtstruktur med fristående byggnadskroppar och karaktären av hus-i-park. Gasverksområdets omfattande kommunaltekniska anläggning.

Kommunen har lyft riksintressebilagan till översiktsplanen med dess ställningstaganden som pekar ut planområdet som del av 1900-talets bostadsområden. Ett övergripande intresse är att värna om är 1900-talets bostadsområdets särprägel, anpassningen till topografi, storgårdskvarter samt bostadsgårdarnas gröna karaktär. Stadsbilden är känslig för skalförskjutning, och en utgångspunkt för förändring ska vara att bibehålla möjligheten att utläsa de äldre byggnadsepokerna och dess arkitektur.

SAMRÅDSYTTRANDE**Datum**
2023-12-12**Beteckning**
402-54510-2023

Förutom ovanstående uttryck kan det finnas andra lokala värden med bäring på stadsbilden, befintlig bebyggelse och andra kulturvärden att ta hänsyn till. Länsstyrelsen bedömer att det är relevant att ta fram en antikvarisk utredning som särskilt analyserar kulturhistoriska värden kopplat till utpekat riksintresse för kulturmiljövården men där också andra relevanta lagskyddade miljöer och byggnader utreds som kan komma att påverkas av planområdet. Utredningen bör inkludera såväl närområdet och stadsbilden. Den bör också omfatta en känslighetsbedömning och siktlinjeanalys där relevanta vyer tas fram i koppling till planområdet visuella- och funktionell påverkan på olika uttryck kopplat till riksintresset. Det är viktigt att utvalda vypunkter utgår från ett mänskligt perspektiv. Den antikvariska utredningen kan sedan ligga till grund för framtagande av en antikvarisk konsekvensbedömning.

Artskydd

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla frågan om hur detaljplanens genomförande förhåller sig till artskyddsförordningen. Kommunen behöver utreda vilka skyddade arter som eventuellt finns inom området och bedöma om skyddsåtgärder är nödvändiga för att genomförandet inte ska strida mot förordningen. Detaljplanen bör utformas med de skyddade arterna i beaktande.

Medverkande i beslutet

Beslut i detta ställningstagande har fattats av planhandläggare Calle Öhlin.

Yttrandet har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd