



FÖRKLARINGAR:

MEDIA	XXXX-XX-X
KV	KALLVATTEN
VV	VÄRMVATTEN
VVC	VÄRMVATTENCIRKULATION
VS	VÄRMESEKUNDÄR
VP	VÄRMEPRIMÄR
VÅ	VÄRMEÅTERVNING
S	SPILLVATTEN
D	DÄGVTATTEN
KB	KÖLDÄRARE
SYSTEMNUMMER	
LÖPNR INNOM MEDIASYSTEMET	
MATERIAL	
1	KOPPARRÖR HÅRDA
2	KOPPARRÖR PRISOLRÖR
3	KOPPARRÖR PLUSPRISOL
4	ROSTFRIA RÖR
5	PLASTRÖR TYP PP
6	PLASTRÖR TYP PEX
7	GJUTJÄRN
8	STÅLRÖR SMS 326
9	STÅLRÖR TUBRÖR
DIMENSION	
ISOLERINGSKLASS	

MATERIAL:

AV	=	AVSTÄNGNINGSVENTIL
RV	=	REGLERVENTIL
TVF	=	TAPPVATTENFÖRDELARE
VF	=	VÄRMEFÖRDELARE
TS	=	TVÄTTSTÄLL
VK	=	VATTENKLOSETT
BK	=	BADKAR
B	=	BRUNN
BL	=	BLANDARE

ANVISNINGAR:

ANSLUTNING AV SANITÄRA APPARATER  
FÖR KOPPLINGS- ANSLUTNINGSLÄDNINGAR  
SKALL FÖLJANDE LEDNINGSDIMENSIONER  
ANVÄNDAS DÄR EJ ANNAT ANGIVITS.

BETECKNING	KV	VV	S	VS
TS	16	16	75	
VK	16		110	
BL	16	16		
B			75	
VUK1	16			
RAD				16
TV	16			

-	REV	ANT	RH	REVIDERINGEN AVSER	E.E	SIGN	2023-11-16	DATUM
---	-----	-----	----	--------------------	-----	------	------------	-------

RELATIONSHANDLING

KV STUPRÄNNAN 5  
ÖRBY

REIBO

TELEFONSTIGEN 2 TEL: 08-556 117 70  
131 39 NACKA E-mail: info@reibo.se www.reibo.se

UPPDAG NR 7022	RITAD AV J.P	HANDLAGGARE J.R
DATUM 2023-06-28	ANSVARIG J.R	

GIMMERSTAVÄGEN 16, 18  
OMBYGGNATION  
PLAN 5  
VS-INSTALLATION

SKALA A1=1:50 A3=1:100	NUMMER V-50-1-05	REV -
------------------------------	---------------------	----------