



BESKRIVNING
(Original finns på Stockholm Vatten VA AB)
Nybyggnadskarta
VA-bilaga Dnr 2016-
(skall följa med kartan)

Stadsmätning
Box 8314, 104 20 STOCKHOLM
Tfn 08-508 27 300

FASTIGHET

Fastighetsbeteckning	Stadsdel i Stockholm	Area, kvm
Nedre Vätan 11	Norrmalm	

LEDNINGAR

Planläge och dimensioner för allmänna vatten- och avloppsledningar i närheten av fastigheterna angetts på nybyggnadskartan. För avloppsledningar har dessutom angetts höjdläge, dvs ledningens vattengångsnivå, i kommunens höjdsystem. Ledningarna ligger i jämn lutning mellan de angivna nivåerna. Vattenledningens djup under fastställd gatuprofil är omkring 1,7 m till ledningens centrumlinje.

För nybyggnaden erforderliga servisledningar för spillvatten och dagvatten skall läggas så att respektive servislednings vattengångsnivå i förbindelsepunkten lägst har samma höjdläge som den allmänna ledningens hjassa i inkopplingspunkten. För brukandet av den allmänna vatten- och avlopps-anläggningen gäller ABVA. **Alla nivåer anges i höjdsystem RH2000**

Ansluts fastigheten till den allmänna va-anläggningen skall vatteninstallationen anslutas till befintlig vattenledning i Birger Jarlsгатen och spillvattnet försas bort från fastigheten till befintlig kombinerad ledning i samma gata. Dag- och dränvattnet skall i första hand omhändertas inom fastigheten genom t.ex. infiltration, i andra hand genom fördroјning innan det avleds till ledningsnätet. Skall dag- och dränvattnet försas bort från fastigheten skall detta ske i samma ledning som spillvattnet. Förbindelsepunkter upprättas efter rekvisition, se nedan.

Den befintliga vattenservisens planläge i förbindelsepunkten (FV) och de befintliga avloppsservisernas planläge i förbindelsepunkterna (FS, FK.), har angetts på kartan

Den normala trycknivån i den befintliga vattenledningen är lägst + 50 m och högst + 65 m (OBS! Över kommunens nollplan).

Servisanslutning skall rekvideras enligt fastställt formulär, som insänds till Stockholm Vatter VA AB, Anslutning. Debitering sker enligt gällande taxa.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Mark och ledningar ligger i jämn lutning mellan de angivna nivåerna som hänför sig till kommunens nollplan. MEN OBSERVERA att nivåuppgifterna för t ex gata och park ibland avser en projekterad höjd som avviker från den befintliga. Det innebär att marknivån senare kommer att ändras. Byggnader, ledningar, tillfarter och slänter mm måste således anpassas till de nivåer för mark och ledningar som anges på kartan och i beskrivningen.

Den byggande kan då undvika kostnader och andra olägenheter av att behöva ordna dagvattenavledning eller ändra tillfart, slänter o d så att de ansluter till nya marknivåer utanför tomtén.

Uppgifter om gatuhöjder har inhämtats från Trafikkontoret, som kan lämna ytterligare upplysningar, telefon 508 27 200.

STOCKHOLM VATTEN VA AB
Ledningsnät, Anslutning
anslutning@stockholmvatten.se
Telefon 08-522 120 00

Tomas Månson
160622

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

BYGGLOVHANDLING

ELITE HOTELS
OF SWEDEN

**Larsson
Ark.**

Larsson Arkitekter
Ljusslingan 20, 120 31 Stockholm
Telefon: 08-702 60 70
info@larssonark.se www.larssonark.se

☐ B Elite Hotels Stockholm Plaza Tel: 08-566 220 00
☒ A Larsson Arkitekter Tel: 08-702 60 70

UPPDRAK NR 2171.03	RITAD/KONSTR AV JPT	HANDLÄGGARE J. Larsson
DATUM 2023-12-15	ANSVARIG J. Larsson	

Elite Hotels Stockholm Plaza
KV NEDRE VÄTAN 11, TILLBYGGNAD

Nybyggnadskarta, beskrivning

SKALA A1	1:400	NUMBER A-01-1-001	BET
-------------	-------	----------------------	-----