

FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.

Ritning har upprättats efter bef. ritningsunderlag. Kontrollmått har tagits punktvís.

FÖRESKRIFTER

VÄGGTYPER

V1 = PÅSALNING AV VÄGG:  
- Min. 10mm luftspalt  
- 45x70mm regel / 70mm stenull  
- 15mm plywood  
- 2st 13mm gips  
TOTALT 121mm

V2 = LÄGENHETSAVSKILJANDE VÄGG:  
- 2st 13mm gips  
- 12mm osb  
- 45x70mm regel / 70mm stenull  
- min. 20mm luftspalt  
- 45x70mm regel / 70mm stenull  
- 12mm osb  
- 2st 13mm gips  
TOTALT 236mm  
BRANDKLASS EI 60  
LJUDKLASS 52dB Dntw +C50

DÖRRAR

D1 = NY TAMBURDÖRR  
- KARMINNERMÅTT 900MM  
- Ljudklass Rw 38 dB  
- Kulör: Ek likt bef. i trapphus

D2 = BEF. TAMBURDÖRR  
- Kompletteras för att sluta tätt ang. akustik och S200.  
- Där fönster över dörr förekommer ska dessa kompletteras med extra glas för att uppnå ljudklass min. 33dB och brandklass EI30 S200

FÖNSTER

F1 = FÖNSTER BYGGS OM  
LJUDKLASS min. 42 dB fönster, 51dB Dnew friskluftsventil

F2 = FÖNSTER BYGGS OM  
LJUDKLASS min. 37 dB fönster, 47dB Dnew friskluftsventil

F3 = NYTT FÖNSTER  
LJUDKLASS min. 35dB fönster, 46 dB Dnew friskluftsventil

F4 = NYTT FÖNSTER  
LJUDKLASS min. 32dB fönster, 41 dB Dnew friskluftsventil

UT = UNDERTAK

PF = PLATTFORM FÖR UTRYMNING ENLIGT BRAND.

HÄNVISNINGAR

Planer:

A40.1-1400

A40.1-1600

A	BTA på ritning	opk	23-12-19
BET	ANT	ÄNDRINGEN ÄVSR	SIGN

BYGGLOV

FLEMINGGATAN 17  
BRF PAGEN 7

**MARX**  
VLKITEKINLAB

Fredagsvägen 13, 123 60 Farsta  
marxarkitektur.se

UPPDRAG NR	BITAD AV	HANDLÄGGANDE
+	VM	VM
DATUM	ANSVARIG	
2023-10-12	VM	

OMBYGGNAD  
Lokal omvandlas till bostad  
Plan 1

SKALA	SKALA	NUMMER	BET
1:50	1:100	A40.1-1100	

