



KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

LINJER OCH SYMBOLER

- OMRÅDESGRÄNS
- GRÄNS UNDERBYGGNAD
- RIKTNINGSPIEL, YTIG AVRINNING

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH BRUNNAR

- SPILLVATTENLEDNING
- DAGVATTENLEDNING
- VATTENLEDNING
- BRUNNAR
- DAGVATTENBRUNN
- VATTENLEDNING MED VENTIL
- BEFINTLIGT TRÄD

MARKANVÄNDNING

- TAKYTA, NY
- GRUSYTA
- HÄRDGJORD YTA
- GRÖNYTA

DAGVATTENANLÄGGNINGAR

- DAGVATTENMAGASIN MAKADAM
- PLANTERINGSYTA

MARKPLANERING

	YTA
TAKYTA, NY	930 m ²
GRUSYTA	2 390 m ²
HÄRDGJORD YTA	450 m ²
GRÖNYTA	4 860 m ²
OFÖRÄNDRAD YTA	2 407 m ²
TOTALT	11 390 m ²

DAGVATTENANLÄGGNINGAR

	YTA	VÄTVOLYM
DAGVATTENMAGASIN MAKADAM 1	48 m ²	14,4 m ³
DAGVATTENMAGASIN MAKADAM 2	14 m ²	4,2 m ³
DAGVATTENMAGASIN MAKADAM 3	33 m ²	9,9 m ³
DAGVATTENMAGASIN MAKADAM 4	14 m ²	4,2 m ³
DAGVATTENMAGASIN MAKADAM 5	70 m ²	21,0 m ³
PLANTERINGSYTA MED GOD HÅLRUMSVOLYM	50 m ²	6,9 m ³
TOTALT	229 m ²	60,6 m ³

PLANTERING OVAN BJÄLKLAG
AREA 50 m²
HEKLA LÄTTJORD TYP C EL LIKN
DJUP 0,30 m
HEKLA PIMPSTEN 2-8 EL LIKN
DJUP 0,15 m
VÄTVOLYM 6,9 m³

INFORMATIONSHANDLING



RITAD AV, KONSTR. AV: AL
HANDLAGARE: D. KÄLLMAN
ARBETSNUMMER: 20078
DATUM: 2022-02-25

STOCKHOLM STAD
HASSELBACKEN

DAGVATTENPLAN

SKALA: 1:400 (A1)
OBJEKT NR: W-51-1-101
BLAD: REV. A