



SKALA 1:100

0 1
METER

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM.

FÖRESKRIFTER

MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS

BESKRIVNING LANTERNIN:
TYP GLASPYRAMID REKTANGULÄR FRÅN
SCANLIGHT. PROFILER I ALUMINIUM 38 MM
MED BRUTEN KÖLDBRYGGA. LUTNING
GLASKONSTRUKTION 30 GRADER.

GLAS : HÅRDAT LAMINERAT ENERGIGLAS.
EJ ÖPPNINGSBART.
ISOLERAD GLASFIBERARMERAD
SARG/ADAPTER TYP 6 FRÅN SCANLIGHT.
HÖJD = 200 MM.
KULÖR STOMME OCH SARG/ADAPTER: RAL
9010 VIT INVÄNDIGT. RAL 9005 SVART
UTVÄNDIGT.

KV ODIN 15 OMBYGGNAD AV INNERGÅRD GATUPLAN/GÅRDSPLAN SITUATIONSPLAN, PLAN RELATION, FOTON		
SKALA 1:1000, 1:100/A3	RITNINGSLUPP A40-1-001	SET B