



SKALA 1:100 (A3)



#### FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MM  
ALLA PLUSHÖJDER I M, SYSTEM RH2000

-B BEFINTLIG HÅLTAGNING  
ND NY DÖRR  
NF NYTT FÖNSTER  
SP SLÄTPUTS  
TX NYTT TAK  
H BEF. FÖNSTERHÅL BREDDAS TILL  
URSPRUNGLIG STORLEK

#### FÖRESKRIFTER

##### FASADMATERIAL

SP SLÄTPUTS ERSÄTTER BEF. STÅENDE  
TRÄPANEL, KULÖR LJUSGUL LIKA BEFINTLIG  
PUTSAD FASAD.

FÖNSTER:  
F1-B NYA SPRÖJSADE UTÅTGÅENDE FÖNSTER  
UTFÖRS I TRÄ IN- OCH UTVÄNDIGT, UTSIDA  
MÅLAS MÖRKRÖD NCS S 5040-Y80R.  
TILLVERKARE KULTURFÖNSTER I LENHOVDA  
ELLER LIKVÄRDIGT.

ENTRÉDÖRRAR: MÅLAS I MÖRKRÖD KULÖR LIKA  
FÖNSTER MED OFÄRGAT GLAS.  
SIDOLUFT BREDVID DÖRR MOT GATA MURAS  
IGEN, FASAD ILAGAS, PUTSAS OCH MÅLAS  
KULÖR LIKA BEFINTLIG FASAD.

BEF. TAKFÖNSTER ERSÄTTS MED NYA  
LIKVÄRDIGA PIVÅHÄNGDA AV SAMMA STORLEK I  
SAMBAND MED TAKRENOVERING. TILLVERKARE  
VELUX ELLER LIKVÄRDIGT.

TAK OCH PLÅT:  
TAK UTFÖRS I RÖTT 2-KUPIGT TEGEL LIKA BEF.  
SKÄRMTAK. TILLVERKARE VITTINGE ELLER  
LIKVÄRDIG.

VATTENAVRINNING OCH ÖVRIG PLÅT UTFÖRS I  
MÖRKRÖDLACKERAD METALL 3009 (MOTSVARAR  
NCS S 5040-Y80R).

#### HÄNVISNINGAR

-

#### ARKITEKTSKISS

KV SPADEN 11  
YTTRE ÄNDRINGAR

DATUM  
2023-06-19  
RITAD/KONSTR. AV  
LINA GOLDMAN, ARKITEKT SAR/MSA

FASADER

SKALA  
A3 1:100  
NUMMER  
A40-3-01-NYTT  
BET