

PLANER SE A-40-1-01, -02, -04, -05, -06  
SEKTIONER SE A-40-2-01 TILL A-40-2-02  
FASADER SE A-40-3-01 TILL A-40-3-04  
UTVÄNDIGA/UPPSTÄLLNINGAR A-42-4-01, -02  
UTVÄNDIGA DETALJER A-42-6-01, -02

FÖR BEFINTLIGT UTFÖRANDE SE RELATIONSHANDLIGAR NEDAN:

PLANER SE A-48-1-01, -02, -04, -05, -06  
SEKTIONER SE A-48-2-01 TILL A-48-2-02  
FASADER SE A-48-3-01 TILL A-48-3-04

SE ÄVEN:

FÖRSLAGSBESKRIVNING SE A01

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING SE A02

ÖVERSIKT LÄGENHETER SE A03

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

UTLÅTANDE OM TILLGÄNGLIGHET

MÅTT ANGES I MILLIMETER  
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ  
ANNAT ANGES. MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT.

FD = FASADDETALJ  
BGL = BRANDGASLUCKA  
VG = VENTILATIONSGALLER

TAK/FASAD/PARTIER:

BEFINTLIG TAKPLÅT RÖD

BEFINTLIG KOPPARPLÅT PATINERAD

BEFINTLIG PUTSAD FASAD SOM OMMÅLAS  
I NY KULÖR

BEFINTLIG PUTSAD FASAD (SKYLTBAND)  
SOM OMMÅLAS I NY KULÖR

BEFINTLIG SOCKEL MOT GATA  
AV STENPLATTOR

BEFINTLIG SOCKEL MOT GATA AV GRANIT

BEFINTLIG SOCKEL MOT GÅRD AV STEN

BEFINTLIGA FÖNSTER OCH DÖRRAR AV  
TRÄ, MÅLADE I BRUN KULÖR

BEFINTLIGA PARTIER VID HUVUDENTRÉ  
AV EK, SOM BEHANDLAS

NYA STÅLGLASPARTIER SAMT BEFINTLIGA  
DETALJER AV METALL SOM OMMÅLAS

FASADDETALJER:

BEFINTLIGA FASADDETALJER OMMÅLAS I KULÖR ENL. UTVÄNDIG-  
MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING.

FÖNSTER:

BEFINTLIGA FÖNSTER ÅTGÄRDAS ENLIGT MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.

TÄCKPLÅT:

BEFINTLIG TÄCKPLÅT AV KOPPAR, MÖRKT PATINERAD, RIVS.

STUPRÄNNOR:

BEFINTLIGA STUPRÄNNOR MOT GATA AV KOPPAR, MÖRKT  
PATINERAD, ÅTGÄRDAS ENLIGT UTVÄNDIG MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.  
BEFINTLIGA STUPRÄNNOR MOT GÅRD AV METALL, MÅLAS ENLIGT  
UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.

VENTILATIONSGALLER:

NYA VENTILATIONSGALLER UTFÖRS AV METALLGALLER.  
YTBEHANDLING ENLIGT UTVÄNDIG MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.

NY STÅLDÖRR MOT GÅRD:

NY STÅLDÖRR MOT GÅRD UTFÖRS SOM ENKEL SLAGDÖRR AV STÅL,  
MED FÖNSTER. YTBEHANDLING ENLIGT UTVÄNDIG MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.

BRANDGASLUCKA:

NY BRANDGASLUCKA I GRANITSOCKEL UTFÖRS ENL. RITNING.  
YTBEHANDLING ENLIGT UTVÄNDIG MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.

OBS! KULÖRER OCH YTBEHANDLING ANGES I MATERIAL- OCH  
KULÖRBESKRIVNING.



FASAD MOT SYDVÄST

