



Grundläggningsritning ELIT och SatELIT



Grundläggning för stationer < 12 ton

Markförhållande		Bottenbädd/bottenhöjd		Geotextil	Dränering Lutning 10 ‰	Kringfyllning
Typ	Benämning	Bottendjup	Material			
1	Sprängbotten, sprängstensfyllning, block	0,2m från närmaste sten	Singel eller makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras vid sprängbotten	Singel eller makadam 8-16, 16-32
2	Grovkornig morän, grus, sand	0m	Befintligt material. Sten > 60mm borttages	-	-	Befintligt material. Sten > 60mm borttages
3	Finkorning morän, siltig sand, silt, fast lera	0,3m	Singel eller makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras	Singel eller makadam 8-16, 16-32
4	Lös lera, torv, dy och gyttja	0,4m	Singel eller makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras	Singel eller makadam 8-16, 16-32

Grundläggningsdjupet till singelbäddens övre yta är för ELIT 300 mm och för SatELIT 380 mm.

Anm. I förekommande fall kan för bottenbädd/bottenhöjd och kringfyllning singel och makadam ersättas med likvärdigt material.



KL Industri AB

Box 2039, 612 02 Finspång

Tel +46 122 243 00 Fax +46 122 501 02

www.kl-industri.se