

Befintligt entréplan skala 1:100



FÖRKLARINGAR

Mått anges i millimeter. Höjder anges i meter.
Höjdmått utgår från ök. färdigt golv.
Mått kontrolleras på plats före tillverkning och leverans.

PROJEKTBESKRIVNING:

Ny paviljong för att binda samman restauranglokal från Linnegatan och restauranglokal från Grev Turegatan. Paviljongen är en utvidgning av befintlig restaurangyta. Paviljongen byggs med en enkel pelar-balk konstruktion i trä ovanpå befintligt gårdsbjälklag. Befintligt, idag igensatt, ovanljus till garage rives.

KULÖR OCH MATERIAL

Tak
Lägväxande sedum ovan tätskikt i plåt. Plåt i samma gröna kulör som befintliga fönsterbleck.


Fasad
Fasad på tillbyggnad putsas med lika gräng och lika gula kulör som befintlig fasad. Samtliga tillkommande plåtdetaljer i lika gröna kulör som befintliga fönsterbleck.

Dagvatten
Dagvattnet från nytt tak fördröjs genom sedumbeklädnad. Dagvatten kopplas på befintligt avloppssystem.

Fönster
Alla nya fönsterpartier i trä. Nya fönsterpartier anpassas stilmässigt efter befintlig byggnad. Fönsterpartier målas vita lika befintliga fönsterpartier. Fönsterbleck utförs med befintlig byggnads fönsterbleck som förlaga och i lika gröna kulör.

Ventilation
Tilluft till bägge lokalerna samt avluft från lokal mot Linnegatan hanteras genom galler på fasad mot öster. Galler i samma gröna kulör som befintliga fönsterbleck.

Tillbyggnad Area:
Totalt 30 m² BYA



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
beek				
PL	-			
(A)	Beek Arkitekter AB	Johan Beijne jh@beek.se		
K				
V				
VS				
E				
SK				
Kyl				
EGENKONTROLL	-	UTFÖRD/GRANSKAD AV	DATUM	
OBJEKTSNUMMER	-	PROJEKTNUMMER		
UPPDRAG NR	-	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE	
DATUM	2023-11-15	ANSVARIG	Johan Beijne	
REPSLAGAREN 22			STOCKHOLM	
TILLBYGGNAD PAVILJONG				
ENTRÉPLAN - BEF. LOKALER				
SKALA	1:100 (A3)	NUMMER	A-40-1-01	