



Befintlig fasad mot öster

Bef. Bjälklag



#### FÖRKLARINGAR

Mått anges i millimeter. Höjder anges i meter.  
Höjdmått utgår från ök. färdigt golv.  
Mått kontrolleras på plats före tillverkning och leverans.

#### PROJEKTBESKRIVNING:

Ny paviljong för att binda samman restauranglokal från Linnegatan och restauranglokal från Grev Turegatan. Paviljongen är en utvidgning av befintlig restaurangyta. Paviljongen byggs med en enkel pelar-balk konstruktion i trä ovanpå befintligt gårdsbjälklag. Befintligt, idag igensatt, ovanljus till garage rives.

#### KULÖR OCH MATERIAL

Tak  
Lägväxande sedum ovan tätskikt i plåt. Plåt i samma gröna kulör som befintliga fönsterbleck.


Fasad  
Fasad på tillbyggnad putsas med lika gräng och lika gula kulör som befintlig fasad. Samtliga tillkommande plåtdetaljer i lika gröna kulör som befintliga fönsterbleck.

Dagvatten  
Dagvattnet från nytt tak fördröjs genom sedumbeklädnad. Dagvatten kopplas på befintligt avloppssystem.

Fönster  
Alla nya fönsterpartier i trä. Nya fönsterpartier anpassas stilmässigt efter befintlig byggnad. Fönsterpartier målas vita lika befintliga fönsterpartier. Fönsterbleck utförs med befintlig byggnads fönsterbleck som förlaga och i lika gröna kulör.

Ventilation  
Tilluft till bägge lokalerna samt avluft från lokal mot Linnegatan hanteras genom galler på fasad mot öster. Galler i samma gröna kulör som befintliga fönsterbleck.

Tillbyggnad Area:  
Totalt 30 m² BYA



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

#### BYGGLOVSHANDLING

beek

PL	-
④	Beek Arkitekter AB
K	Johan Bejne jb@beek.se
V	
VS	
E	
SK	
Kyl	
EGENKONTROLL	UTFÖRD/GRANSKAD AV
-	-
OBJEKTSNUMMER	PROJEKTNUMMER
-	-
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV
-	-
DATUM	ANSVARIG
2023-11-15	Johan Bejne

REPSLAGAREN 22 STOCKHOLM  
TILLBYGGNAD PAVILJONG  
BEFINTLIG FASAD MOT ÖSTER

SKALA 1:100 (A3)	NUMMER A-40-3-01
---------------------	---------------------