

A1 UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

UPPDAG Adlern Mindre 24		UPPDAGSLEDARE Alessio Boco	DATUM 2023.03.02	
UPPDAGSNUMMER 30037774		KUND PP Pension	REVDATUM	
STATUS BYGGLOVSHANDLING		TEKNIKOMRÅDE Arkitektur		
BYGGNADSDEL	MATERIAL	YTBEHANDLING/ KULÖR	BET	REV.

HUS A

Fasad mot Norrtullsgatan

Befintliga fönster ovanför sockelvåningen generellt	Befintligt trä	Tvättas och bättringsmålas vid behov.	-	
Fasader generellt ovanför sockelvåningen	Befintlig puts	Tvättas och repareras vid behov.	-	
Sockelvåning	Befintlig mörkgrå puts	Tvättas och repareras vid behov.	1	
Bef. glasparti	Metallprofiler, glas	Svarta profiler / klart glas, tvättas och repareras vid behov.	2	
Bef. skärmtak	Träribbor	Träribbor, rengörs och renoveras vid behov	3	
Nytt entréparti	Metallprofiler / Härdat och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör svart RAL 9011. Klart glas	4	
Nytt glasparti	Metallprofiler / Härdat och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör svart RAL 9011. Klart glas	5	
Nytt undertak passage	Träribbor	Träribbor lik bef med infälld belysning		

Fasad mot gården

Befintliga fönster ovanför sockelvåningen generellt	Befintligt trä	Tvättas och bättringsmålas vid behov.	-	
Nytt glasparti	Metallprofiler / Härdat och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör svart RAL 9011. Klart glas	5	
Nytt entréparti	Metallprofiler / Härdat och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör mörkröd lika befintliga fönster. Klart glas	6	
Ny trappa	Metall	Fabriksmålade, kulör svart RAL 9011.	7	
Nytt trappräcke	Metall	Fabriksmålade, kulör svart RAL 9011.	8	
Bef. sockelvåning	Befintlig puts	Vit, tvättas och repareras vid behov	10	
Fasader generellt ovanför sockelvåningen	Befintlig puts	Tvättas och repareras vid behov.	11	

HUS B

1 (2)

Sweco
Gjörwellsgatan 22
Box 340 44
SE-100 26 Stockholm, Sverige
Telefon +46 (0)8 695 60 00
Fax +46086956010
www.sweco.se

Sweco Architects AB
RegNo: 556173-0606
Styrelsens säte: Stockholm

Michael Doherty
arkitekt MSA

Mobil +46 (0)72 550 90 67
micheal.doherty@sweco.se

Fasad mot Vegagatan

Befintliga fönster	Befintligt trä	Tvättas och bättringsmålas vid behov.	-	
Befintligt entréparti	Befintlig metall, klart glas	Tvättas och renoveras vid behov	-	
Fasader generellt ovanför sockelvåningen	Befintlig puts	Tvättas och repareras vid behov.	-	
Befintlig garageport	Befintlig metall	Tvättas och repareras vid behov	-	

Fasad mot gården

Befintliga fönster ovanför sockelvåningen generellt	Befintligt trä	Tvättas och bättringsmålas vid behov.	-	
Fasader generellt ovanför sockelvåningen	Befintlig puts	Tvättas och repareras vid behov.	-	
Nytt entréparti	Metallprofiler / Härdad och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör mörkröd lika befintliga fönster. Klart glas	6	
Ny utrymningsdörr	Metall	Fabriksmålade profiler, kulör mörkröd lika befintliga fönster. Klart glas	12	
Nytt fönster	Metall	Fabriksmålade profiler, kulör svart RAL 9011. Klart glas	13	
Ny puts upp till takterrassnivå	Puts	Vit puts, lika bef. gårdsplan vit puts sockel	14	

HUS C

Fasader mot gården

Nytt glasparti	Metallprofiler / Härdad och laminerat glas	Fabriksmålade profiler, kulör svart RAL 9011. Klart glas	17	
Nytt räcke till ljusgård	Glas, härdad och laminerat. Överliggare metall	Klarglas utan stolpe. Överliggare i metall, fabriksmålade, kulör svart RAL 9011. Dold infästning	9	
Nytt räcke på takterrass	Metall	Pinräcke, fabriksmålade metall, kulör svart RAL 9011	15	
Täckprofil	Metall	Plåtmetall, kulör svart RAL 9011	18	

2 (2)

A1 UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING
2023.03.02
ADLERN MINDRE 24