



22038-30	V-55.1-1021
----------	-------------

FD brunn

PB brunn

Film nr 2/
Grön: Filmat från FD
brunn ned till
anslutning
mot bef
huvudledning
. Ca 8m

Film 1/Gul:
Filmat från
anslutning
fettavskiljare, n
ed till FD
brunn via/
genom PB
brunn. Spricka
finns i
anslutningen
vid/på
fettavskiljare.

Film nr 3/
Rosa: Filmat från brunn
disk 121 hela
vägen ned till
fettavskiljare.

FÖRKLARINGAR

RITNINGSBETECKNINGAR RÖR

BRANDCELLSGRÄNS SE A-RITNINGAR

FUNKTION: 0000-00-00

DR = DRÄNERING, FRÅN KYLARE OCH FRYSRUM
S = SPILLVATTEN, ALLHÄNT
SF = SPILLVATTEN, FETTAVSKILJARE
D = DAGVATTEN
KV = TAPPKALLVATTEN
VV = TAPPVARMVATTEN
VVC = TAPPVARMVATTEN, CIRCULATION
KB = KÖLDÄRARE
KH = KÖLDHEDUM
KP = KYLA PRIMÄR (BORRHÅL)
VS = VÄRME SEKUNDÄR

SYSTEM:
ENDAST OM FLERA SYSTEM MED SAMMA
FUNKTION FINNS

MATERIAL:

C11 = LEDNINGAR AV ICKE YTBEHANDLADE RAKA
KOPPARRÖR (DY)
C12 = LEDNINGAR AV YTBEHANDLADE RAKA
KOPPARRÖR, FÖRKROMADE (DY)
E17 = PE-RÖR, TRYCKRÖR PE80, PN10
P2 = PP-RÖR MARKAVLOPP SLÄTA
P21 = LEDNINGAR AV PE-RÖR, STANDARDISERADE
TRYCKRÖR (DY)
P22 = LEDNINGAR AV PEH, STANDARDISERADE
PÅ RULLE, TRYCKRÖR (DY)
P3 = PP-RÖR INOMHUSAVLOPP
P42 = LEDNINGAR AV PEX-RÖR MED DIFFUSIONSTÄTHET
(DY)
P43 = LEDNING AV PEX-RÖR MED ISOLERING AV
FÖRNÄTAT POLYURETANSKUM OCH MANTEL RÖR
AV POLYETEN (DY) TWH
P44 = LEDNING AV PEX-RÖR MED ISOLERING AV
FÖRNÄTAT POLYURETANSKUM OCH MANTEL RÖR
AV POLYETEN (DY)
P45 = LEDNING AV PEX-RÖR MED ISOLERING AV
FÖRNÄTAT POLYURETANSKUM OCH MANTEL RÖR
AV POLYETEN (DY)
R10 = LEDNINGAR AV RÖR AV ROSTFRITT STÅL,
AVLOPPSRÖR
R21 = LEDNINGAR AV ICKE FABRISISOLERADE RÖR AV
ROSTFRITT TRYCKRÖRSTÅL (DY/DH)
X74 = ALUPEX KOMPOSITRÖR (PEX, ALU)
MED PRESSKOPPLINGAR (DY)

RÖRDIMENSION:

DH = ANSLUTNINGSNUMMER
DY = YTTERRADIUMETER

FK 2023-06-26

REV	ANT	AVSEENDE	SKALA	DATUM
FASTGITT				
ROSENDALS TRÄDGÅRD				
Adress Rosendalsterrassen 12, Stockholm				
				
Kungl. Djurgårdens förvaltning Box 27138 102 52 Stockholm				

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> A - Jordens Arkitekter AB | -08-407 06 00 |
| <input type="checkbox"/> K - Tyréns AB | -010-452 20 00 |
| <input type="checkbox"/> E - Elektrokonstulten i Sthlm AB | -08-20 01 01 |
| <input checked="" type="checkbox"/> V - Ellens Ingenjörbyrå AB | -076-134 68 76 |
| <input type="checkbox"/> M - | |
| <input type="checkbox"/> B - Dengl Dahlgren Brand & Risk | -08-588 88 100 |
| <input type="checkbox"/> SK - Kökspennan | -08-480 049 10 |

BYGGHANDLING

RITNINGEN AVSER		
HUS 1	DEL 5	CFD.NR -
PLAN 2	VÄNING ENTRÉPLAN	
RÖR UNDER PLATTA		
RÖRSYSTEM		
SKALA A1:150	A3 1:100	Original V
KONSTRUERAD AV/ANLÄGGARE	RITAD AV	GRANSKAD AV
M ALATALO	MA	JB
DATUM		
2023-06-14		
ARBETSNUMMER	REV	
22038-30	V-53.1-1025	