

Lövholmen, Ekbacken och del av Skogsbyn i Stora Sköndal

Kulturhistorisk konsekvensanalys av detaljplaneförslag, etapp 2a

2021-09-13, rev. inför granskning 2023-04-26,

Reviderad inför godkännande/antagande 2024-03-04

Nyréns Arkitektkontor

Innehåll

Inledning

Bakgrund och syfte	3
Tidigare framtaget material	3
Bedömningsgrunder	3

Kulturhistoriska förutsättningar

Plan- och bygglagen	4
Kulturhistorisk klassificering	4
Kulturmiljölagen	4
Analys av känslighet/tålighet	4

Sammanvägd bedömning, slutsatser och medskick

Förslagets styrkor	5
Förslagets svagheter	5
Att långsiktigt säkra kulturvärdet i bebyggelsen	6
Övriga medskick	6
Sammanfattning av påverkan på kulturmiljön	7

Planförslag

Rivning av bebyggelse	8
Ny bebyggelse	8
Hantering av bebyggelse som bevaras	9
Hantering av naturmark och topografi	10

Kulturhistoriska konsekvenser

Konsekvenser vid rivning av bebyggelse	12
Konsekvenser av ny bebyggelse	12
Konsekvenser för bebyggelse som bevaras	14
Konsekvenser för naturmark och topografi	15

PROJEKTINFORMATION

Uppdragsgivare: Stora Sköndal Framtidsutveckling AB (FUAB)

Nyréns:
Marcus Ängeby, byggnadsantikvarie
Fredrik Innerstedt, byggnadsantikvarie, granskning, revidering inför granskning

Nyréns Arkitektkontor

Omslagsbild: Ortofoto från 2020. Källa: <https://kartor.stockholm/kartor-geodata/>

Inledning

Bakgrund och syfte

Ettapp 2a är den andra detaljplaneetappen i utvecklingen av Stora Sköndal från ett institutionsområde till ny stadsdel. I nu aktuell granskningsversion föreslås ca 1750 nya bostäder varav ca 310 är rum i kollektivboende och 12 LSS-bostäder. Därtill föreslås bland annat en ny huvudgata genom området, en ny skola, en fullstor idrottshall och två förskolor.

Aktuellt granskningsförslag är en av 6 deletapper i programområdet. Det är en vidareutveckling av samrådsförslaget och tar fasta på de övergripande handlingarna som pekar på att området är lämpligt för exploatering, det vill säga översiktplan och program för Stora Sköndal.

Planförslagets inverkan på kulturmiljön i Stora Sköndal blir mycket stort som en följd av omfattande rivningar och ett stort tillägg med ny bebyggelse. Syftet med den kulturhistoriska konsekvensanalysen är att beskriva och gradera konsekvenserna inom etappen.

Tidigare framtaget material

2015 togs en kulturmiljöutredning fram för Stora Sköndal, d.v.s. för hela programområdet. Utredningen reviderades i slutet av 2016 av Nyréns arkitektkontor.

I oktober 2016 gjordes en särskild bedömning av Skogsbyns unicitetsvärde utifrån frågeställningar från SBK av Nyréns arkitektkontor.

I mars 2017 gjordes en konsekvensbeskrivning av den första detaljplaneetappen avseende den s.k. Magnoliatomten och Magnoliabyggnaden d.v.s. Skogsbyns centralanläggning, av Nyréns arkitektkontor.

I juni 2017 gjordes en konsekvensanalys av hela programförslaget för Stora Sköndal, analysen bearbetades i januari 2019 inför granskning, av Nyréns arkitektkontor.

I augusti 2020 togs en fördjupad kulturmiljöutredning fram för det aktuella detaljplaneområdet av Nyréns arkitektkontor.

I februari 2021 togs en antikvarisk förundersökning fram för Prästlängan i syfte att utreda dess kulturhistoriska värde och tekniska status av Wilund arkitekter och antikvarier.


I april 2021 togs en vård- och underhållsplan fram för den bebyggelse som avses bevaras i DP2a. Planen ger bl.a. förslag till återställande-åtgärder, riktlinjer för vård- och underhåll och förslag till skyddsbestämmelser. Planen upprättades av Nyréns arkitektkontor.

I september 2021 togs en första version av föreliggande konsekvensanalys fram inför samråd. Analysen reviderades i samband med granskning i april 2023 och har reviderats inför godkännande/antagande. Den senaste revideringen avser främst idrottshallen som blivit något högre.

Bedömningsgrunder

För att förtydliga och gradera påverkan på kulturmiljön så används samma bedömningsskala som i MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen). Detta sker framför allt i den sammanvägda bedömningen s.5-7 men även löpande genom analysen.

Det bästa för kulturmiljön och kulturvärdet i Stora Sköndal vore om den kunde bevaras som en helhet med bibehållen funktion med vissa mindre tillägg i den känsliga miljön och större tillägg i tåligare delar. Den äldre agrara



Karta med bebyggelsens tillkomstår och funktion. Från den fördjupade kulturmiljöanalysen.

perioden och den socialhistoriska utvecklingen under 1900-talet skulle då fortsatt kunna läsas som en sammanhängande berättelse. Så ser dock inte förutsättningarna ut. En rivning av villorna i Skogsbyn är en förutsättning enligt Program Stora Sköndal.

Området för den aktuella etappen bedömdes i huvudsak vara känsligt respektive ha en hög känslighet för ändringar i den analys av Stora Sköndals känslighet/tålighet som tidigare tagits fram (se kulturmiljöanalysen för hela programområdet och den fördjupade kulturmiljöanalysen för den aktuella etappen). Större förändringar i denna miljö medför därför mer eller mindre automatiskt negativa konsekvenser, varför den nedre delen av bedömningsskalan från MKB:n används.

+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser	Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som saknar betydelse för de kända värdena.
- 1 Små negativa konsekvenser	Liten negativ påverkan på särskilda värden och område som är känsligt för ändringar
- 2 Märkbara negativa konsekvenser	Begränsade negativ påverkan på särskilda värden och område som är känsligt för ändringar
- 3 Stora negativa konsekvenser	Stor negativ påverkan på särskilda värden och område som är känsligt för ändringar
- 4 Mycket stora negativa konsekvenser	Betydande negativ påverkan på särskilda värden och område som har hög känslighet för ändringar

Bedömningsskalan som används i konsekvensanalysen.

incom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-03-04, Dnr 2019-09138

Sammanvägd bedömning, slutsatser och medskick

Förslagets styrkor

Detaljplaneförslaget har styrkor som är mer eller mindre positiva för kulturmiljön i Stora Sköndal, sett ur ett utvecklingsperspektiv. Påverkan på kulturmiljön ska delvis bedömas utifrån ett större perspektiv. De delar av bebyggelsemiljön som bevaras i den aktuella detaljplaneetappen ingår i ett sammanhang som enligt planprogrammet inkluderar ett bevarande av större delen av Kyrkbyn, institutionsbebyggelsen vid mangårdsbyggnaden/herrgården, Kyrkhöjden med kyrkan, centralanläggningen Magnolia, det stora park- och naturområdet vid vattnet och institutionsmiljön vid Berga. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som bevaras säkras i detaljplanen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser, vilket innebär positiva konsekvenser för dessa byggnader och kulturmiljön i stort. Även de högst värdefulla och äldre träden skyddas i detaljplanen. Därtill har en vård- och underhållsplan har upprättats för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som avses bevaras i Lövholmen och Skogsbyn.

Det äldre agrara kulturlandskapet bevaras i stora delar, framför allt i Lövholmen och delar av Ekbacken (skolgården). Även den gröna kransen runt Skogsbyns platå bevaras i stort vilket gör att platån kan avläsas i framtiden. Småhusbebyggelsen från 1950-talet bevaras (samt även flerbostadshuset Prästlängan) vilken utgör en mycket värdefullt tidslager tillsammans med Kyrkbyn på andra sidan Nils Lövgrens väg.

Förskolan på Disponentvillans tomt är väl anpassad till kulturmiljön till följd av den nya byggnadens placering och genom att den värdefulla naturen runt villan bevaras. Den nya

byggnaden ges en "knäckt" form som refererar till Disponentvillans utformning. Den sammanhållna träarkitekturen ger en lugn fond till den uttrycksfulla gula villan från 1940-talet, även om den ger en större skalförskjutning än önskvärt. Höjdskalan har minskats med en våning efter samrådet och sammanlänkningen har utgått, vilket är positivt för kulturmiljön. Skalförskjutningen mellan ny och befintlig bebyggelse kommer dock fortfarande att bli framträdande i denna del. Förslaget avseende förskolans utemiljö har utvecklats och innebär i nuvarande förslag nästan en fördubblad andel grönyta vilket är mycket positivt i denna kulturhistoriskt känsliga del av planområdet.

Kv. K har ett öppet byggsätt vilket medger sikt från huvudgatan in mot kulturlandskapet bakom, även om den utökade skalan täpper till mer jämfört med programmet. Kvarter J har, efter justeringar endast delvis ett öppet byggnads-sätt, mot gatan bildar kvarteret en sluten fasad. Kvarter J-L ges en social funktion förenlig med Stora Sköndals verksamhet och historia. Träarkitekturen som föreslås för husen i denna del gör att de kan utläsas som ett sammanhållet tillägg samt även fungera som en något dämpad fond till den befintliga bebyggelsen.

En av de större förändringarna i det ändrade planförslaget utgörs av Kv. H. Det tidigare slutna volymen har ändrats till tre fristående byggnader vilket ger en öppnare struktur i denna del av planområdet och bedöms sammantaget mildra den negativa påverkan av ny bebyggelse i detta läge.

Skolbyggnaden tillåts skilja ut sig med sitt röda tegel vilket är motiverat på grund av dess tydliga samhällsfunktion, samt på grund av den tydliga referensen till centralanläggningen. Träinslag på takvåning och i fönsterpartier gör att den även knyter an till övrig föreslagen bebyggelse i Lövholmen och Ekbacken.

Förslagets svagheter

Omkring 65 stycken kulturhistoriskt mer eller mindre värdefulla byggnader (gul- och grönklassade) rivs i detaljplaneförslaget, varav 57 utgörs av Skogsbyns grönklassade villor från 1960-talet. 18 stycken gul- eller grönklassade byggnader bevaras, varav de flesta är småhus. Tillsammans med den nya huvudgatan och den bebyggelse som föreslås, så innebär detaljplaneförslaget en stor påverkan på kulturmiljön i Stora Sköndal.

Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms i föreliggande granskningsförslag ligga mellan de mindre negativa i programförslaget och de mer negativa i samrådsförslaget. En viss nivå av hänsyn gick förlorad i samrådsförslaget. En begränsad del av den positiva "luftighet" som fanns i planprogrammet, med mer utrymme för grönska, större respektavstånd och en anpassning av höjdskalorna bedöms dock ha återtagits i granskningsförslaget. Det tidigare samrådsförslagets höjdskala föreslås utföras med en tydligare nedtrappning av bebyggelsen i framför allt kvarter E och D. Detta medför mildrade konsekvenserna i mötet med befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö, främst i Lövholmen.

Det finns dock en risk för att en högre exploatering och en lägre hänsyn jämfört med planprogrammet sätter en nivå som även påverkar möjligheten till hänsyn i de kommande detaljplaneetapperna i Stora Sköndal.

Förslaget innebär att fler än hälften av skogsbyns villor rivs och att natur- och parkmarken mitt på platån försvinner. Följden blir stora negativa konsekvenser då Skogsbyns unicitetsvärde inte längre kommer finnas kvar och tidslaget från 1960-talet i Stora Sköndals historiska utveckling till delar suddas ut. Som ovan nämnts så innebär även den samlade påverkan av skolbyggnaden, den fullstora idrottshallen och av kv. H märkbara negativa konsekvenser för kulturmiljön till följd av ingreppen i kulturlandskapet och att detta döljs i stadsbilden.

Den kulturhistoriska läsbarheten – det vill säga hur tydligt den socialhistoriska berättelsen om Stora Sköndal framträder genom dess olika bevarade tidslager – kommer bli otydligare efter förändringen. Förslagets genomförbarhet är bl. a. avhängigt hur mycket av det äldre kulturlandskapet som kan bevaras inom planområdet. Det är även avhängigt hur mycket av Stora Sköndals kulturhistoria som bevaras utanför planområdet.

>> Sammanvägd bedömning, slutsatser och medskick

Att långsiktigt säkra kulturvärdet i bebyggelsen

Det är viktigt att förvaltningen av den kulturhistoriska bebyggelsen i alla led sker med en medvetenhet om det kulturhistoriska värdet. Åtgärder som genomförts de senaste åren, exempelvis i Kyrkbyn och i Skogsbyns centralanläggning, visar på att dessa bättre behöver formaliseras och anpassas.

Den vård- och underhållsplan som tagits fram av FUAB i samarbete med Nyréns ger förutsättningar för ett varsamt förhållningssätt i de delar som kommer att bevaras i detaljplaneförslaget. Det är dock viktigt att de återstäl- landeåtgärder som förslås tas på allvar, så att de kulturhistoriska värden som blivit försvagade på sikt kan stärkas. Ett arkitektur/gestaltning- program, som baseras på fördjupad kunskap om den ursprungliga utformningen, behövs för centralanläggningen. Det är även relevant att utöka vård- och underhållsplanen så att den inkluderar andra delar av Stora Sköndal, i första hand Kyrkbyn och bebyggelsen vid herrgården.

Övriga medskick

- Säkra att natur som bevaras också skyddas i bygglovs- och byggskedet. Noggrant studera påverkan på kronor och rotsystem och överväg att flytta vissa träd. Noga studera och anpassa schaktgränser efter naturmarken och aktivt motverka skador på denna under byggtiden.

- Gestalta idrottshallen med särskilt hög om- sorg avseende de delar som kommer framträda på skolgården. Exempelvis klä in stödmurar och anpassa marken. Säkra så att inget staket uppkommer som avgränsar skolgården från övrig kulturmiljö.

- Ge bostadsgårdarna en så grön karaktär som möjligt och bevara så mycket natur som möjligt inpå och inom fastigheterna.

- Ge bebyggelsen på platån (Skogsbyn) ett sammanhållet uttryck avseende fasadgestalt- ning, som kan utgöra en reminiscens av den arkitektoniskt sammanhållna bebyggelsen som finns här idag.

- Säkra "hus-i-park"-karaktären med parkmar- ken som ett gemensamt golv i Lövholmen, d.v.s. avgränsningar och avskärmningar bör inte tillåtas annat än häckar runt småhusens uteplatser.

- Säkerställa att inga ytterligare grönytor i Lövholmen och Ekbacken, eller för den delen i Kyrkbyn eller i parkområdet vid Drevviken, blir hårdgjorda exempelvis i syfte att till skapa parkeringsplatser.

- Ägna stor omsorg åt gestaltning av stöd- murar och trappor. Klä in stödmurar med natursten och var noggrann med utformningen av angränsande terräng. Den i höjd utökade idrottshallen ska kläs in med lämpligt mate- rial för anpassning till landskapet, förslagsvis natursten.

- Detaljplaneförslaget innebär större negativ påverkan än i programförslaget. Kompensera genom högre ambition på bevarande i andra delar exempelvis Ekgården vid Berga och villor i Kyrkbyn.

- Tillbyggnad av centralanläggningen bör an- passas efter dels de kulturhistoriskt värdefulla delarna av anläggningen i sig, dels efter den enkla helhetsmiljön och äldre bevarade radhus längs John Nordströms väg samt Waldemar Rudins väg.

>> Sammanvägd bedömning, slutsatser och medskick

Sammanfattning av påverkan på kulturmiljön

Övergripande

Ny huvudgata genom Stora Sköndal:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

- 3 Stora negativa konsekvenser

(Märkbara till stora negativa konsekvenser)

Skogsbyn

Rivning av småhus i Skogsbyn:

- 3 Stora negativa konsekvenser

Ingrepp i naturmark och terräng:

- 3 Stora negativa konsekvenser

Ny bebyggelse i Skogsbyn:

- 3 Stora negativa konsekvenser

Ekbacken

Rivning av småhus i Ekbacken:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Ingrepp i naturmark och terräng:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Ny bebyggelse i Ekbacken, kv. H:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Ny bebyggelse i Ekbacken, skola-idrottshall, förskola:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Ny bebyggelse öster om Ekbacken, kv I,
Ny byggrätt inom Sköndal 1:14:

- 1 Små negativa konsekvenser

Ny bebyggelse söder om Ekbacken, kv J:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Ny bebyggelse i Ekbacken, kv. K:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Lövholmen

Påverkan på småhusmiljön i Lövholmen:

- 1 Små negativa konsekvenser

Ingrepp i naturmark och terräng:

- 1 Små negativa konsekvenser

Ny bebyggelse i Lövholmen, kv. L:

- 1 Små negativa konsekvenser

Planförslagets påverkan på kulturmiljön i Stora Sköndal, sammanvägt:

- 2 Märkbara negativa konsekvenser

Planförslag

Rivning av bebyggelse

Planförslaget innebär en omfattande rivning av bebyggelse i Stora Sköndal. Sammantaget rivs omkring 70 byggnader.

Skogsbyn

I Skogsbyn föreslås rivning av omkring 65 små villor. Av dessa tillhör 57 villor den ursprungliga anläggningen från mitten av 1960-talet (alltså fler än hälften av de totalt 93 villor som uppfördes vid denna tid efter ritningar av Gösta Åbergh). En villa som föreslås rivas tillkom på 1980-talet och sex stycken på 1990-talet. Villorna från 1960-talet är grönklassade av Stockholms stadsmuseum. Villan från 1980-talet är gulklassad.

Ekbacken

I Ekbacken föreslås rivning av 4 radhus uppförda som personalbostäder åren 1959-63. Ett femte radhus med enkelrum revs för några år sedan. Byggnaderna är utförda efter ett system från AB Elementhus Mockfjärd men ritades utifrån detta av Tor Boije. Villorna har fasader i plåt och överlag en betydligt enklare karaktär jämfört med de som Boije ritade i Kyrkbyn och Skogsbyn. Radhusen är grönklassade av Stockholms stadsmuseum.

Därtill förslås rivning av Villa Ekbacken 1-4. De första tre villorna är typhus från AB Boro-hus och uppfördes som personalbostäder vid mitten av 1940-talet.

Den fjärde villan är ett typhus från Svenska Trähus som beställdes år 1950 åt direktörsas-sistent Barbro Nilson och som anpassades efter hennes önskemål. Denna villa rivs för att möj-

liggöra lekparken Lövholmsparken. Villorna 1-3 är grönklassade av Stockholms stadsmuse-um. Villa 4 är gulklassad, oklart varför då den inte är mer förändrad än övriga trävillor.

Lövholmen

Inga hus rivs i Lövholmen.

Ny bebyggelse

Övergripande strukturer

Omfattande ny bebyggelse föreslås i Skogsbyn och Ekbacken medan småhusmiljön i Löv-holmen avses bevaras. En ny huvudgata dras genom området och förbinder Nils Lövgrens väg i söder med Thorsten Levenstams väg i norr. I höjd med begravningsplatsen dras vägen upp till Skogsbyns nivå. Dagens småskaliga vägnät i Lövholmen behålls med undantag för vissa justeringar vid den föreslagna lekplatsen Lövholmsparken. Bertel Andréns väg, som förbinder Kyrkhöjden med begravningsplatsen och som löper i gränsen mellan Lövholmen och Ekbacken, behålls och görs om till gång- och cykelväg.

Skogsbyn

Kvarter A-C: Kv. A-C består av två halvöppna kvarter i sex-åtta våningar som sluter sig mot huvudgatan i sydväst och öppnar upp mot den gröna kransen/Platåpromenaden i nordost. Fa-saderna kläs med tegel, skiffer, corten och trä. Utmed den gröna kransen, i kv. C och B, place-ras punkthus i sex våningar med fasader av trä. Punkthusen har justerats och utförs i nuvarande förslag med de två översta våningarna indragna mot Platåpromenaden. I bottenvåningen mot gården till kv. A placeras en förskolebyggnad i två våningar.

Kvarter D-G: Kv. D består av tre stycken punkthus i nio-tio våningar med placering mel-lan huvudgata och den gröna kransen/Platåpro-menaden. Såväl byggnadernas fotavtryck som gestaltning har justerats. Kv. E och F består av två halvöppna kvarter i fem-åtta våningar som sluter sig mot huvudgata och lokalgator

och som öppnar upp mot ett parkstråk som är tänkt att löpa mellan den nya bebyggelsen och Skogsbyns centralanläggning i söder. I nu föreliggande förslag har Kv. E justerats genom att en tidigare flygel mot söder tagits bort. Kv. G består av ett helt slutet kvarter i sex-tio vå-ningar med fasader mot huvud- och lokalgator. Typ av fasadgestaltning för kv. D-G föreslås generellt utföras i tegel och puts med varierade färger.

Ekbacken

Förskola: En ny förskolebyggnad för sex avdelningar placeras norr om Disponentvillan. Byggnaden uppförs i två våningar. Ambitionen är att stomme, bjälklag och fasader utförs i trä. Disponentvillan har tidigare anpassats för förskoleverksamhet men ska nu användas av diakonala verksamheten. Den tidigare länken mellan ny och befintlig byggnad har utgått i förslaget.

Kvarter H: Kvarteret ligger i norra delen av Ekbacken, mitt emot begravningsplatsen i norr och utmed den nya huvudgatan. Det tidigare samrådsförslaget har justerats och bebyggelsen föreslås uppföras som tre fristående volymer inom kvarteret. De tre byggnaderna uppförs med sex våningar. Den nordvästra byggnaden uppförs med kortsidans gavel mot den nya huvudgatan. Fasaderna föreslås att utföras i trä med skilda färgtoner. Bottenvåningarna utförs med ett avvikande material. Gården öppnar upp sig mot skolgården i söder. Enstaka ekar och tallar avses bevaras på gården. En remsa med grön förgårdsmark föreslås utmed gatan.

>> Planförslag

Skola: Nedanför Ekbacken placeras en skolbyggnad i en sammanhållen volym i tre-fem våningar. Skolan är till för totalt 930 elever (förskoleklass-åk 9). Skolans böjda form omsluter själva ekbacken, dit skolgården också förläggs. Fasaderna kläs med tegel och ges rundade hörn. I skolgårdens/ekbackens norra del förläggs en fullstor idrottshall som sprängs in i berget. Entré sker genom skolbyggnaden från huvudgatan.

Kvarter K: I kvarter K uppförs två punkthus i fem våningar, med fasader av trä och sadeltak, i anslutning till Nils Lövgrens väg i södra delen av Ekbacken. Kvarteret ges en öppen struktur med sikt in mot den bakomliggande höjden. Husens kortsidor vänds mot gatan. Byggnaderna rymmer studentlägenheter.

Öster och söder om Ekbacken

Kvarter I: En byggnad med stomme av trä och fasader i trä och sten placeras längs med det som ska bli Berga torg, i sydöstra delen av planområdet. Byggnaden uppförs i sex-sju våningar och får lokaler i bottenvåningen.

Ny byggrätt inom Sköndal 1:14: Det aktuella förslaget avseende Sköndal 1:14 var inte en del av det tidigare samrådsförslaget, utan innebär en utökning av bebyggelse inom detaljplanen. Förslaget omfattar en sammanlänkande lamell, med varierande våningshöjder mellan 4-6 våningar på fastigheten mot norr. Den föreslagna byggnaden bildar ett nytt kvartershorn mot den nya huvudgatan i nordväst. Fasaden föreslås utföras med spritputs och tegel kombinerat med slätputs och partier i ek.

Kvarter J: En lamell i fem våningar med fasader av trä och sadeltak placeras söder om Nils Lövgrens väg. Byggnadens långsida vänds mot gatan för att på så vis undvika ingrepp i Kyrkhöjden. Innanför lamellen placeras ett gårdhus i form av ett smalt lamellhus i tre våningar. Byggnaderna ska rymma lägenheter åt ensamstående kvinnor och deras barn. Byggnaderna föreslås även inrymma en förskola i bottenvåning samt att en gård för denna inryms i kvarteret.

Kvarteret får ett läge mellan Kyrkhöjden i väster och Villa Tillberga med tillhörande björkallé i öster. Villan uppfördes 1936 åt föreståndaren vid epileptikersjukhuset Berga. På tomten, närmare Nils Lövgrens väg, finns ett uthus med garage från samma tid. Även detta avses bevaras i direkt anslutning till den nya huvudgatan.

Lövholmen

Kvarter L: Ett punkthus i tolv våningar föreslås vid entrén till Stora Sköndal, på gränsen till Lövholmen. På platsen finns idag en parke-ringsyta. Byggnaden får en sockel mot Sköndalsvägen och Nils Lövgrens väg med delvis avvikande utformning. Fasaderna utförs i trä. Byggnaden ska rymma hyresrätter för seniorer.

Elnätsstationer

Fem elnätstationer placeras i området: en vid Nils Lövgrens väg vid foten av Kyrkhöjden; en invid begravningsplatsens östra mur; en i Lövholmen i anslutning till John Nordströms väg och två i Skogsbyn (i Platåpromenaden och en i Platåplatsen)

Hantering av bebyggelse som bevaras

En vård- och underhållsplan har upprättats, av Nyréns 2021-04-26 på uppdrag av FUAB, för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som avses bevaras i Lövholmen och Skogsbyn. Totalt handlar det om 14 radhus och villor i Lövholmen samt två radhus och den stora centralanläggningen i Skogsbyn. Syftet är att långsiktigt säkra kulturvärdet i förvaltningen av byggnaderna. I vård- och underhållsplanen ges även förslag till skyddsföreskrifter för bebyggelsen, vilka har inarbetats i detaljplane-förslaget.

En lång rad med ovarsamma åtgärder har genomförts i bebyggelsen under de senaste två årtiondena. I vård- och underhållsplanen ges förslag till förbättringar och återställandeåtgärder som, om de genomförs, skulle höja bebyggelsens kulturhistoriska värde. Den ursprungliga takavvattningen i trä på Skogsbyns radhus är ett exempel på en sådan åtgärd. Den hör till den klosterkaraktär som präglar arkitekturen med s.k. äkta material.

Det är även angeläget att reglera och formalisera förändringarna i Skogsbyns centralanläggning så att tillägg och ändringar i högre grad anpassas efter byggnadens arkitektur. Ett visst återställande bör vara aktuellt.

Den s.k. Prästlängan på södra sidan av Nils Lövgrens väg inkluderades i planområdet efter Start-PM för att säkra ett bevarande. För denna byggnad finns en antikvarisk förundersökning framtagen, utförd av Wilund arkitekter och antikvarier.

Det finns en problematik i att villorna i Kyrksbyn inte ingår i planområdet och inte omfattas av ovan nämnda vård- och underhållsplan. Lövholmens och Ekbackens kulturhistoriska värde är sammanflätat med Kyrksbyns och det är angeläget att säkra kulturvärdet även i denna del. Ovarsamma åtgärder har utförts i närtid. Exempelvis har flera tegeltak hastigt renoverats med förlorade proportioner som följd och en villa har bomrats igen efter att ha tomställts. En högre ambitionsnivå avseende bevarande och varsamhet är nödvändig inom hela programområdet i samband med att värdena säkras i detaljplan.

Hantering av naturmark och topografi

Skogsbyn

Förslaget innebär en närmast total omdaning av den fysiska miljön i skogsbyn, inte enbart avseende rivning och nybyggnation utan även genom att parkmarken från 1960-talet och det centrala naturstråket som korsar dagens villabebyggelse helt försvinner. Fyra av de nya kvarteren underbyggs med garage och ingen natur avses sparas inom dessa kvarter. Den föreslagna täta och höga bebyggelsen med slutna och hårdgjorda gaturum står i diametral motsats till den småskaliga villabebyggelsen i park- och naturmark som finns här idag. Den gröna naturkransen runt Skogsbyn avses dock sparas och gestaltas som en parkpromenad runt området i östra och södra delen. Kransen bryts dock vid kv. E och den föreslagna förskolebyggnaden i Ekbacken.

Ekbacken

Vid Ekbacken sker en kombination av stora ingrepp i naturmarken och bevarande av andra delar. På förskoletomten bevaras de storsvuxna träden och den nya förskolebyggnaden placeras i det minst känsliga läget. Delar av naturpartiet Ekbacken bevaras genom att den föreslås bli skolgård med skolbyggnaden placerad nedanför slänten. Några stora ekar försvinner dock i och med att ekbacken inramas med kv. H, K och skolbyggnaden.

Idrottshallen sprängs in i den norra delen där det har legat/ligger radhus i terrasser. Här finns yngre ekar och tallar samt fruktträd och

mindre partier med berg i dagen som kommer försvinna. En liten grupp med ekar direkt norr om skolbyggnaden ämnas sparas liksom ett par större träd på gården till kv. H. Fyra ytterligare ekar försvinner på grund av att garage föreslås utföras vid/under skolbyggnaden.

Storsvuxna ekar och partier med berg i dagen sparas på södra delen av skolgården.

Söder om Ekbacken

Den nya huvudgatan dras till stora delar fram på befintliga vägsträckor eller på öppna gräsytor. Vid Villa Tillberga i söder, öster om kv. J, försvinner dock ett parti med ca 15 björkar och ekar.

Lövholmen

Den gemensamma parkmarken i Lövholmen, med den agrara ängsmarken som grund, bevaras. De östra delarna programmeras i form av Lövholmsparken, d.v.s. en större lekplats som "kilas in" mellan radhusen och villorna. Gångvägarna ändras i denna del men bibehåller en mjuk och småskalig karaktär. Träd och buskar, som hör till det befintliga kulturlandskapet, bevaras inom parken. En entréplats till parken skapas vid Nils Lövgrens väg i söder, runt två av de större ekar som finns här.


Generellt

FUAB och aktörerna har en ambition att så långt möjligt gräva upp och återplantera träd och buskar i nya lägen inom kvartersmark och allmän platsmark. Garage under skolan och i kv. C, E, F, G och I möjliggör bättre anpassade bostadsgårdar i andra delar, exempelvis i kv. H, J och K.


>> Planförslag



Illustration av allmän platsmark. Källa: SWMS



Förslaget så som det såg ut i den godkända programmet. Källa: Stockholm stad.



Kulturhistoriska konsekvenser

Konsekvenser vid rivning av bebyggelse

Skogsbyn

Rivningen av villorna och omdaning av natur- och parkmark i Skogsbyn innebär stora negativa konsekvenser för kulturmiljön vilket även klargjordes i konsekvensanalysen av planprogrammet. Nyréns har tidigare utrett hur unik Skogsbyn är och kommit fram till att den, till sin funktion, storlek och sammanhållna gestaltning sannolikt är unik i Sverige.

Anläggningen består av tre delar: gästhem- och service- och sjukhemsbyggnaden Centralanläggningen där möten med människor var tänkt att uppstå; de 93 småhusen utlagda i ett slingrande mönster på skogsplatån; de två radhusen för personal i slänten ner mot Lövholmen. Värdebärande är bebyggelsens inpassning i landskapet, som delvis är en chimär eftersom stora delar av naturmarken modellerades om. Värdebärande är även den sammanhållna gestaltningen i tegel och kalksandsten med subtila referenser till medeltida klosterarkitektur som visar på den tidens nyväckta intresse för äkta material.

Kvar av den storskaliga anläggningen blir själva centralanläggningen och de två radhusen. Kvar blir även den lilla panncentralen som sparades i tidigare etapp. Anläggningen har tidigare "naggas i kanten" genom den första detaljplaneetappen. Exempelvis påverkades centralanläggningens "mjuka" möte med den gröna omgivningen i denna del, som ersattes med terrasserade bostadsgårdar med stödmurar i betong. En skalförskjutning uppkom i bebyggelsen.

Ekbacken

Rivningen av de fyra radhusen och fyra små trävillorna i Ekbacken innebär en märkbart negativ påverkan på kulturmiljön. Byggnaderna i sig kan inte anses höra till de mest värdefulla i området så som de flesta småhus i Lövholmen och Kyrkbyn. Resultatet blir dock att tidslagret med personalvillor från 1940-talet försvinner och att den totala omfattningen av den kulturhistoriskt värdefulla småhusmiljön från 1940-till 60-talet i Stora Sköndal minskar.

Av husen som föreslås rivas i Ekbacken kan villa Ekbacken 4 anses mer värdefull. Den är ett tidstypiskt typhus med vissa arkitektoniska kvaliteter såsom stort uppglasat burspråk. Utifrån dess placering kan den anses tillhöra den småhusmiljö i Lövholmen som i övrigt avses bevaras i planförslaget. Villan är fint inpassad invid ett stort parti med berg i dagen.

Lövholmen

Inga hus rivs i Lövholmen.

Konsekvenser av ny bebyggelse

Övergripande

Den nya huvudgatan som dras genom området ges en storskalig karaktär. Den kommer därmed att bryta mot den intima och gröna karaktär som präglar dagens Stora Sköndal. Detta bedöms medföra märkbara till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Å andra sidan medger en bredare gatuprofil grönska i form av bl.a. gatuträd vilket i sammanhanget är positivt och stärker den gröna karaktären. Av illustrationsmaterialet framgår att sådana gröna partier föreslås utmed gatan.

Det är av stor vikt att den gröna förgårdsmarken utmed Nils Lövgrens väg inte tas i anspråk för gångbanor.

Det är positivt att bebyggelse som föreslås i Lövholmen och Ekbacken i huvudsak uppförs med fasader av trä. Det ger tillägget en sammanhållen och "mjuk" karaktär förenligt med det gröna kulturarvet på platsen. Det ger även en lugn och enhetlig fond till de befintliga småhusen. Det är även sympatiskt och förenligt med områdets historia att kvarteren J, K och L – bebyggelse som hamnar mitt i den kulturhistoriskt känsliga miljön i Stora Sköndal – byggs för pensionärer, studenter och ensamstående mödrar.

Det är likaså positivt att skolbyggnaden i Ekbacken gestaltas i rött tegel som en parallell till Skogsbyns centralanläggning som också har en samlade och social funktion.

Skogsbyn

Den täta och höga bebyggelsen som föreslås i Skogsbyn skiljer sig helt mot den befintliga bebyggelsekaraktären i Stora Sköndal. Explosion i området har hela tiden skett med det äldre kulturlandskapet som grund, vilket har gett området dess sammanhållna kulturmiljökaraktär. Den stadsmässiga bebyggelsen som föreslås relaterar mer till den täta bebyggelsen vid Sköndals centrum, än till Stora Sköndal. Raden med punkthus i sex till tio våningar, längs med den gröna kransen, är på så vis mer förenlig med befintlig karaktär genom det öppna byggsättet.

Risk finns att den nya bebyggelsen, som är högt placerad i landskapet, upplevs som massiv vid vistelse i andra delar av Stora Sköndal, och att detta påverkar upplevelsen av dessa delar negativt. Konsekvenserna mildras något av att den gröna kransen runt Skogsbyn sparas.

Det nya förslagets höjdskala föreslås utföras med en tydligare nedtrappning av bebyggelsen i kvarter E och D. Detta medför mildrade konsekvenserna i mötet med befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö, främst i Lövholmen. Sänkningen blir tydligast genom punkthusen i kvarter D, vilket bidrar till en förbättring genom deras placering i nära anslutning till det gröna stråket/kransen med halvöppen och sluten parkskog. Denna del har bedömts vara en viktig del av området och kulturhistoriskt högst känsligt.

Bebyggelsen i kvarter D ges även ett mindre fotavtryck och genom sina delvis förskjutna volymer ett slankare uttryck. Detta bedöms medföra en mildrande konsekvens för kulturmiljön.

>> Kulturhistoriska konsekvenser

Eftersom en stor del av områdets kulturhistoriska värde bedöms vara relaterat till upplevelsen av den öppna bebyggelsestrukturen så får en generell sänkning av höjdskalan inom planen dock en begränsad effekt utifrån kulturmiljöperspektiv. I ett historiskt perspektiv utgör exempelvis den höga och slanka karaktären på punkthus, som tillåts framträda i höjdlägen, ett betydelsefullt inslag inom idén om "hus i park".

Den nya bebyggelsen i Skogsbyn ligger betydligt närmre centralanläggningen än i programförslaget, vilket gör att den gröna kransen runt anläggningen minskar och skalförskjutningen förstärks. Entrén till parkstråket från gatan är dock tydligare i planförslaget än i programmet.

I kvarter E har en flygel/skänkel mot sydväst utgått ur förslaget. Detta innebär att den nya kvartersstrukturen generellt blir något mer öppen. Åtgärden bedöms medföra en mildare konsekvens på upplevelsen det nya kvarterets i övrigt slutna bebyggelse och dess skala. Detta främst utifrån perspektiv av den bevarade kulturmiljön i Lövholmen.

Eckbacken

Bebyggelsestrukturen i kv. K är öppen med sikt in på naturpartiet eckbacken, även om husen är relativt breda. I övrigt kommer dock naturpartiet till stora delar byggs in och döljas från gatan till följd av den långsträckt skolbyggnaden och delvis av de tre nya byggnaderna i kv. H. Partiet kommer inte framträda i stadsbilden utan enbart upplevas vid vistelse på insidan av bebyggelsen, det vill säga från skolgården och gångvägen mellan Lövholmen och Eckbacken. Detta medför märkbara negativa konsekvenser

för kulturmiljön.

Den föreslagna höjdskalan på förskolan i Lövholmen har minskats med en våning, och dess sammanlänkning med den befintliga Disponentvillan, f.d. överläkarbostaden, har utgått. Detta bedöms som positivt för kulturmiljön då denna del av planområdet ligger i en del av området med hög känslighet samt att den befintliga villan bevarar en stor del av sin ursprungliga karaktär. Det är positivt att ett direkt ingrepp i villan kan undvikas.

Den nya bebyggelse som förslås i Eckbacken har en betydligt högre skala än befintlig bebyggelse. Skalförskjutningen riskerar bli påtaglig när småhusens envåningsskala möter den nya bebyggelsens fyra till sex våningar. Förskolans och kv. K:s möte med befintlig bebyggelse är två av de delar i planförslaget där en ny höjdskala tydligast kommer möta den befintliga målskaligheten. Utemiljöns påtagliga grönska mildrar förhoppningsvis upplevelsen av förskjutningen. Konsekvensen för kulturmiljön riskerar dock att bli negativ.

En av de större förändringarna sedan samrådshandlingen utgörs av kvarter H. Den tidigare föreslagna slutna volymen har ändrats till tre fristående byggnader vilket ger en öppnare struktur i denna del av planen. Detta bedöms mildra den negativa påverkan av ny bebyggelse. Den nya byggnadssättet, med släpp mellan byggnader bedöms lämpligare avseende relationen till kyrkogården, och ansluter bättre till bebyggelsen i kvarter K samt även till förskolan och dess öppna utemiljö. Höjdskalan är oförändrad.

Öster och söder om Eckbacken

Kvarter I placeras i en mindre känslig del av kulturmiljön och är på så vis oproblematiskt.

Kvarter J placeras in i ett känsligt läge mellan Kyrkhöjden och Villa Tillberga. Inget ingrepp görs i själva höjdpartiet, vilket har varit en viktig förutsättning för exploateringen. Den skogsbevuxna höjden gör att kyrkomiljön visuellt fredas från exploateringen. Kyrkhöjden släpps bara delvis fram i stadsbilden vid den nya huvudgatan på grund av den slutna bebyggelsen mot gata. Förskolegården i kvarteret kommer även ta en del av naturslänten mot kyrkbacken i anspråk, vilket får negativa konsekvenser.

Den raka och alléplanerade uppfartsvägen till Tillberga bryts dock med negativ påverkan på miljön vid Tillberga. Skalförskjutningen blir även här stor mellan lamellhusets fem våningar och Tillbergas 1,5 våningar. Det smala och tre våningar höga lamellhuset som föreslås i kvarterets södra del bidrar dock till att minska kontrasten något.

Ny byggrätt inom Sköndal 1:14

Befintlig bebyggelse inom Sköndal 1:14 uppfördes som vård- och omsorgsboende under 2013-14. Anläggningen består av två byggnader med hästskoformade planer som är sammanlänkade med en lägre del mot norr. Byggnaderna är uppförda i tre våningar, med ljust putsade fasader och ett flackt lutande sadeltak. Byggnaderna uppfördes efter ritningar av Erik Eriksson arkitektkontor. Fastigheten är inte kulturhistoriskt klassad av Stockholms stadsmuseum.

Förslaget medför att en delvis ny bebyggelsefront tillkommer mot kyrkogården och även ett

nytt fondmotiv när man möter bebyggelsen från norr, från Stora Sköndals väg. Även från den nya huvudgatan i nordväst bildas ett nytt fondmotiv i stadsbilden, samt innebär en skalförskjutning mellan ny och befintlig bebyggelse.

Åtgärden bedöms i sig innebära små negativa konsekvenser för planförslaget. Platsen har bedömts vara tålig och byggnaderna inom fastigheten bedöms vara av begränsat kulturhistoriskt värde. Den nya bebyggelsen föreslås i huvudsak på befintlig parkering. Utifrån ett övergripande antikvariskt och kulturhistoriskt perspektiv framstår det som märkligt att i denna del av planen anpassa ny bebyggelse efter byggnader med ett begränsat kulturhistoriskt värde, jämfört med den bristande hänsyn som detaljplanen innebär för befintlig bebyggelse i Skogsbyn.

Lövholmen

Höghuset i kv. L placeras på en parkeringsyta och i ett läge som redan präglas av högre bebyggelse (kv. Kollekten och skivhusen på motsatt sida av Sköndalsvägen). Placeringen är strategisk i mötet mellan Sköndalsvägen och den nya huvudgatan genom Stora Sköndal. Ett högre hus bör kunna uppföras i detta läge med endast små negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Det höga staketet i järn och de fyra grindstolparna i bearbetad granit tillkom omkring 1960 i samband med att Sköndalsvägen drogs fram och radhus- och skivhusbebyggelsen uppfördes väster om Stora Sköndal. Syftet var att definiera Svenska Diakonsällskapets område efter att stora delar sålts av till Stockholm stad för den nya stadsdelen Sköndal. Staketet och grindstolparna har ett kulturhistoriskt värde och bör bevaras i någon form.

>> Kulturhistoriska konsekvenser

Elnätsstationer

Tre av stationerna placeras i särskilt känsliga lägen: den vid begravningsplatsen, den vid Kyrkhöjdens fot och den som placeras i ett nytt läge i Lövholmen. Den vid begravningsplatsen bör kunna utföras om den begränsas till sin storlek, ges en anpassad och neutral arkitektur och mötet med omgivande mark gestaltas noggrant. Den vid Kyrkhöjden bör utgå på grund av det känsliga läget i terrängen vid kyrkhöjden. Den vid Lövholmen får negativa konsekvenser för upplevelsen av den bevarade natur- och kulturmiljön på platsen och skulle med fördel placeras i intilliggande nya kvarteren i Skogsbyn.

Konsekvenser för bebyggelse som bevaras

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som bevaras säkras i detaljplanen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser, vilket är positivt för kulturmiljön. Även de högst värdefulla och äldre träden skyddas i detaljplanen. Den s.k. Prästlängan söder om Nils Lövgrens väg har inkluderats i detaljplanen för att säkerställa dess bevarande. Byggnaden uppfördes 1955 efter ritningar av Tor Boije med nio lägenheter för pensionerade präster och deras familjer. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ska varsamt renoveras. En vård- och underhållsplan har upprättats för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som avses bevaras i Lövholmen och Skogsbyn.

Disponentvillan: Den nya förskolebyggnaden i Ekbacken föreslås uppföras i anslutning till Disponentvillan. Byggnadens direkta sammanlänkning med Disponentvillan har tagits bort i förslaget. Det är positivt att ett ingrepp i villan kan undvikas. Övriga konsekvenser av den nya förskolan beskrivs under rubrik ovan.

Ett dörrparti av trä i villans källarvåning, där det tidigare har funnits en garageport, sätts igen och marknivån höjs. Det befintliga dörrpartiet är av senare datum. Åtgärden är möjlig utan att villans kulturhistoriska värde påverkas i någon större utsträckning. Antikvarisk sakkunnig bör medverka vid förändringen.

Konsekvenser för naturmark och topografi

Skogsbyn

Natur- och parkmarken på skogsplatån, där Skogsbyns villor idag finns, försvinner i och med förslaget, vilket ger stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Det är dock positivt att den gröna kransen runt platån sparas. Kransens bryts i förslaget delvis vid kv. E. Den naturliga gränsen med grönska mellan Skogsbyn och Lövholmen/Ekbacken blir därigenom otydlig. I kvarter E har en flygel/skänkel mot sydväst utgått ur förslaget. Detta innebär att den nya kvartersstrukturen generellt blir något mer öppen med viss positiv effekt för upplevelsen av den tidigare kransen.

Ekbacken

Den värdefulla naturen med stora ekar på tomt till Disponentvillan sparas i förslaget vilket

är positivt för kulturmiljön. Den nya förskolebyggnaden placeras på en yta där det idag finns slänter, som en följd av 1960-talets dragning av Thorsten Levenstams väg. Förskolans gård är sedan tidigare utrustad med lekredskap. Förslaget avseende utemiljön har utvecklats och innebär i nuvarande förslag nästan en fördubblad andel grönyta vilket är mycket positivt i denna känsliga del av planområdet.

Idrottshallen medför stora ingrepp i kulturlandskapet. Konsekvenserna blir negativa genom att landskapets naturliga form, mindre partier med berg i dagen samt små ekar, tallar och fruktträd försvinner. Hallen placeras dock i en mindre känslig del av naturpartiet som delvis redan har bebyggts med radhus. De horisontella ytor som uppkommer på idrottshallens tak kan programmeras med nödvändiga funktioner såsom bollplaner och öppna ytor för umgänge, vilket gör att natur kan sparas på södra delen av skolgården. De vertikala delarna av idrottshallen kommer enligt senaste förslaget att utökas med ca 1 meter i höjd, vilket innebär att en ökad del av hallens ytterväggar/murar blir synliga i landskapet mot norr, väster och söder. Konsekvenserna av denna förändring bedöms bli ringa. Detta förutsatt att synliga väggar kläs in med lämpligt material för anpassning till landskapet, förslagsvis natursten. Det är mycket viktigt att naturen på södra delen, med storvuxna ekar och berg i dagen, bevaras i hög utsträckning och att skolgårdens funktioner anpassas efter denna.

Den samlade bilden av skolbyggnaden, den fullstora idrottshallen och kv. H är dock att ingreppet i naturpartiet i Ekbacken är större än vad som är önskvärt ur kulturmiljösynpunkt och bedöms innebära märkbara negativa konsekvenser.

Söder om Ekbacken

Dragningen av huvudgatan, på bekostnad av ett parti med björkar och ekar i höjd med Villa Tillberga, medför märkbara negativa konsekvenser när gränserna för det agrara kulturlandskapet försvinner eller otydliggörs.

Lövholmen

Natur- och parkmarken bevaras i Lövholmen vilket är positivt för kulturmiljön. Det är viktigt att naturvärdena säkras i detaljplanen.

Förslaget för Lövholmsparken visar på en hög ambitionsnivå avseende inpassningen i den mycket känsliga kulturmiljön. Det är viktigt att träd och berg i dagen sparas samt att (gång-)vägarnas mjuka form och att den gröna kulturmiljökaraktären respekteras, vilket avses i förslaget.

Nyréns Arkitektkontor
2023