



FÖRKLARINGAR:

BETECKNING: F11-600x400-V303

SYSTEM
MATERIAL
DIMENSION
ISOLERINGSTYP
ISOLERINGSSPEC

SYSTEM:
A1: AVLUFTH LA001
U1: UTELUFT LA001
T1: TILLUFT LA001
F1: FRÅNLUFTH LA001

A2: AVLUFTH LA002
U2: UTELUFT LA002
T2: TILLUFT LA002
F2: FRÅNLUFTH LA002

MATERIAL:
1. VARMFÖRZINKAT STÅL

Ritningen är utförd enligt gällande BBR-krav.
Injustering skall utföras efter färdigt montage.

TD101: TILLUFTSDON STQA FLÄKTGROUP
TD501: TILLUFTSDON EAGLE FREE SWEGON
TD501: TILLUFTSDON EAGLE FREE SWEGON
TD601: SKYDDSGALLER EKO-NR EKOVENT
FD101: FRÅNLUFTHSDON GPDF FLÄKTGROUP
FD301: FRÅNLUFTHSDON GRCA SWEGON
SP201: IRISSPJÄLL ABC VENT
VFD101: VAVSPJÄLL BVAV BEVENT RASCH
BBS101: BRANDGASSPJÄLL BSK6 BEVENT RASCH
BGS102: BRANDGASSPJÄLL BSK6 BEVENT RASCH
LD101: LJUDDÄMPARE CLA-A SWEGON
LD204: LJUDDÄMPARE KLD CRENNÄ
UD/AD101: YTTERGALLER ABC-YG ABC VENT
RL101: RENSLUCKA CIRKULÄR
RL102: RENSLUCKA REKTANGULÄR

FLÖDEN ÄR ANGIVNA I LITER PER SEKUND (l/s)

ISOLERING:
VÄRME (V)
-V303: LAMELLMATTÄ AV MINERALULL 30MM ROCKWOOL

KONDENS (K)
-K713: CELLGUMMI 13MM

BRAND (B)
-B206 EI60

-	-	-	-
(1)	FÖRSTA UTSKICK PREL. BH	2024-xx-xx	X.X
RT	ANDRINGSÄ SVÄR	DATUM	SIG
GRANSKNING		STATUS	
BYGGHANDLING		HANDLING	
2024-02-21		ANDRING	
RUDAN MINDRE 14		PROJEKT	
TJÄRHÖVSGATAN 32			
LOKAL 1			
2 TR			
FRANSKA BUKTEN		FRANSKA BUKTEN	
Johan Skjyftesväg 192		125 34, Älvajö	
08-594 706 20			
KONTAKTPERSON		SKAPAD AV	
D.JONSSON		D.JONSSON	
GODKÄND		UPPDAGNING	
-		301-130	
-		RITNINGSKATEGORI	
HUS 1		INNEHÄLL	
DEL 1		FORMAT	
LUFTHANDLING		A1	
V-57-1-1121		SKALA	
-		1:50	
-		NUMMER	
-		BY	
-		(1)	