



- UTVÄNDIG KULÖRSÄTTNING
- B BALKONGSKÄRMAR - 3010-010Y
STÄNDARE OCH RÄCKEN - NATURELOXERAD ALUMINIUM
 - DS DÖRRAR AV STÅL I TEGELRÖD SOCKEL - L030-Y70R
DÖRRAR AV STÅL I OCKRAFÄRGAD FASAD - 1020-Y30R
 - F FÖNSTERKÄRM OCH BÄGAR - ETRI FÖNSTER
FÖNSTERBLECK - PLANJIA, EL. LÖKVÄRDIGT
 - F1 KÄRM, BÄGAR OCH BALKONGDÖRRAR - STANDARDVIT
BLECK - PLASTISOL, 142 VIT
(EJ MARKERADE FÖNSTER = F1)
 - F2 KÄRM OCH BÄGAR - 5010-B90G GRÖN
BLECK - PLASTISOL 40, LUSGRÄ
 - KL GLASERAT KLINKE - PARTEK HÖGANÄS, SYDNEY 426, GRÖN
 - MP METALLPARTI, 7010 - B90G, GRÖN
 - MS MINERITSKIVOR, 1010 - Y40R
 - NP1 ENTREPARTI, 7010 - B90G, GRÖN
 - NP2 ENTREPARTI, BARNSTUGOR, 7010 - B90G, GRÖN
- PL1 TAKPLÅT - PLASTISOL, 3749-Y73R, LUSGRÖN
PLANJIA 141, EL. LÖKVÄRDIG
- PL2 PLÅTTÄCKNING - PLASTISOL, 3749-Y73R, LUSGRÖN
PLANJIA 32, EL. LÖKVÄRDIG
STÅLSÄNDARE - 2502-B, GRÄ
UNDERSIDA TAKPLYWOOD, 3502-B, GRÄ
- PL4 LACKERAD PLÅT, KULÖR LIKA MP 7010-B90G, GRÖN
- S HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR - PLASTISOL
S1 7403-R99B GRÄSVART, PLANJIA 141, EL. LÖKVÄRDIG
S2 1204-Y06R GRÄVIT, PLANJIA 50, EL. LÖKVÄRDIG
- ST BASKARPSTEN - STRÄBRUKEN RAKHUGGEN,
250x90x62mm DÄR EJ ANNAT ANGES. FÄRG PÅ TERREX-
BRUK ANPASSAS EFTER STENENS FÄRG
1 VIT
2 GRÄ, 020
3 GRÄ, 020 - 250x120x62mm
4 GUL, SPECIAL
5 SAND, 302
6 OCKRA, 510
7 ROSA, SPECIAL
- T TEGEL - STRÄBRUKEN, FOGFÄRG 1639, GRÄ
1 HAGA ROSETT, SPÄNAD 250x120x62mm
2 HAGA RÖD, SPÄNAD 250x120x62mm
- TFA TAKFÖTSÄVTÄCKNING, 4005-R00B, GRÄ
- TP BETONGTAKPANNOR - JÖNÄKER RÖD 206

HÄNVISNING
DETALJER SE RITNING A35:30X

* TAKFÖTSÄVTÄCKNING - HÄNGSKIVA
SAMT SYNLIG DEL AV TAKSTOL.
JFR DETALJ A RITNING A35:301

RELATIONS-RITNING 96-02-06

| | | | |
|-----|---------------|----------------------|------------|
| D | ENL A - PM 22 | HES | 941124 |
| C | ENL A - PM 20 | HES | 941117 |
| B | ENL A - PM 19 | HES | 941111 |
| A | ENL A - PM 4 | HES | 941004 |
| D | SE PM 02 | H0 | 920702 |
| C | SE PM 06 | H0 | 920611 |
| B | SE PM 01 | H0 | 920214 |
| A | GAVELNOCK | H0 | 910804 |
| REG | ANT | REGISTRERINGEN AVSER | BYGN DATUM |

ARBETS-RITNING

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETSAB
Tegeluddsvägen 100 • Box 27319 • 102 54 Stockholm • Telefon 08-782 87 00

VBB arkitekter SÖDERBERGA GÅRD
BLIVANDE KV. VÄRDTRÄDET 4, ETAPP 4
TRAPPUS 28 - 30
FASADER OCH SEKTIONER

SKALA 1:100
A30:241-1

