


| | |
|-----------|--|
| R1 | RÄNNAL I METALL MELLAN PLANTERINGSÅLÖR SAMMA UTFÖRANDE OCH HÖJD SOM K2 PLANTERINGSÅRG |
| R2 | RÄNNA AV METALL FÖR SKYFFALLSHANtering KLÄTT MED INSPEKTIONSLOCK ÖVER RÄNNA |
| R3 | RÄNNALSPALTA BETONG TYP SUPER GRÅ ST ERIKS |
| DB1+00.00 | DAGVATTENBRUNN DN 160 MED GALLERBETÄCKNING FÖRHÖJNINGSRING SAMT PLANSL. TG-BRUNN ICOPAL |
| DB2+00.00 | DAGVATTENBRUNN DN 400 MED KUPOLSILBETÄCKNING BREDDNINGSRING DAGVATTEN |
| DB3+00.00 | DAGVATTENBRUNN DN 315 MED GALLERBETÄCKNING YTVATTENBRUNN DAGVATTEN |
| DB4+00.00 | BREDDNINGSRINGEN SKYFFALLSHANtering GALLERBETÄCKNING SPECIALBYGGD BRUNN MED RÄNNA OCH GALLER I CORTENSTÅL |
| DB5+00.00 | UTLOPP FRÅN SPECIALBYGGD RÄNNA R2 FÖR SKYFFALLSHANtering GALLER I CORTENSTÅL I SÄTTSTEG ENLIGT TR3 |
| - VUK | VATTENUTKASTARE I FASAD ENLIGT VS |
| YV1 | AVVATTNINGSRÄNNA ANRIN SELF-150 FABRIKAT BYGGROS L 1 M BR 0,2 M MED TÄTA GAVLAR OCH SIDOUTLOPP 160 MM RÄNNA FÖRSES MED FÖRZ. NÄTGALLER B125, MW 30 X 10 MM RÄNNA SÄTTS I BETONG ENL. LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR MELLAN RÄNNA OCH FASAD SÄTTS EN DR MARKSTEN 140 MM SAMT 20 MM MAKADAREMSA ENLIGT TYDPELTAL) MÖTE FASAD |

KOORDINATSYSTEM: SWREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000



| | | | | | |
|---|--|--|-------|-----------|---------|
| SEKTION | | Takplan Plan 17 Plan 16 Plan 15 Plan 14 Plan 13 Plan 12 Plan 11 Plan 10 Plan 09 | | | |
| ORIENTERINGSSFIGUR | | | | | |
| | | | | | |
| STATUS | | | | | |
| GODKÄND | | | | | |
| HANDLING | | | | | |
| BYGGLOVHANDLING | | | | | |
| DATUM | | GODKÄND AV | | ÄNDRINGS | |
| 2024-06-04 | | Asa Myhr | | | |
| BESTÄLLARE | | | | | |
|  Aros Bostad | | | | | |
| PROJEKTNAMN | | | | | |
| TEGELWIK SÖDERMALM | | | | | |
| SÖDERMALM, STOCKHOLM | | | | | |
| PROJEKTNUMMER | | ADRESS | | | |
| DIARIENUMMER | | Barnängsgatan, Emilies gat | | | |
| DISCIPLIN | | PASSIONSFRUKTEN 3 | | | |
| L | | FÖRETAG | | | |
| UPPGRÄNSNUMMER | | LandArk | | | |
| XX | | SKAPAD AV | | | |
| TELEFON | | Johan Myhr / Asa Myhr | | | |
| 070-603 09 46 | | Asa Myhr | | | |
| BYGGNADSDIVRK | | PLUSHÖJD (RH 2000) | | | |
| VÄNINGSPLAN | | VÄNINGSÖDEL | | DELOMRÅDE | |
| SYSTEM | | | | | |
| 310 ÖVERBYGGNADER | | | | | |
| SPECIFIKATION | | | | | |
| MARKPLANERING | | | | | |
| RITNINGSKATEGORI | | | SKALA | | FORMAT |
| SITUATIONSPLAN | | | 1:200 | | A1 |
| DOKUMENTNUMMER | | | | | ÄNDRING |
| L-310-1-00002 | | | | | |