

TECKENFÖRKLARING

	ARBETSMÄRKESGRÄNS, REDOVISAD 1 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
	FASTIGHETSGRÄNS
	FASADLINJE
	BALKONGLINJE
	SEKTIONSPIL
	BYGGNADSPELARE, I MARK
	NY MARKHÖJD
	BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS
	MARKHÖJD SOM UTGÅR
	NIVÅ FÄRDIGT GOLV
	KANTSTÖD AV GRANIT Av typ S:t Eriks Trädgårdskantssten granit, eller likv. Heldragen linje avser försänkt kantsöd
	STÅLKANT RUNT UPPHÖJD PLANTERING Av typ Milford Contrast Freestyle, med integrerad bänk Höjd 450mm
	FRIS AV MAKADAM, MOT FASAD Makadam 8-16 Bredd 200mm
	NYTT TRÄD/BUSKTRÄD
	AVVATTNINGSRÄNNA Av typ Aco-Drain Multiline V200, eller likv. Galler av segjärn Ränna med inbyggt fall
	RÄNNDAL, MED EROSIONSSKYDD AV KROSS VID UTLOPP, PÅ BJÄLKLAG Rännalsplatta av typ Benders, grå 350x350x65 Pilar redovisar fallriktning
	RÄNNDAL, PÅ BJÄLKLAG Rännalsplatta av typ Benders, grå 350x350x65 Pilar redovisar fallriktning
	STUPRÖR MED UTKASTARE, LÄGEN ENLIGT A-HANDLING
	VATTENUTKASTARE, LÄGE ENLIGT VS-HANDLING
	PINNRÄCKE AV STÅL, HÖJD 1,2 M Avgränsning gård äldreboende och LSS
	GRIND
	BELYSNINGSPOLLARE Samordning pågår kring placering
	MÖBELGRUPP Med förlängd bordsskiva, för tillgänglighet rullstol
	SOFFA Med rygg- och armstöd
	FÅGELBAD
	ODLINGSLÄDOR
	PERGOLA MED PLANT VÄDERSKYDDSTAK AV POLYKARBONAT PGA BULLERKRAV
	PERGOLABÄÅGAR Bredd 2400 mm Höjd 2500 mm Djup 690 mm

MARKÖVERBYGGNADER

	BETONGMARKPLATTOR, PÅ BJÄLKLAG 50 mm slät fasad helplatta, av typ Benders Siena 350X350 mm, grå. Läggs i halvförband
	BETONGMARKPLATTOR, PÅ MARK 70 mm slät ofasad platta, av typ S:t Eriks, Scala 140x210 mm, naturgrå. Läggs i halvförband
	KROSSYTA, PÅ BJÄLKLAG 200 mm kross
	PLANTERINGSYTA FÖR PERENNER OCH BUSKAR, PÅ BJÄLKLAG Av typ Bara Mineraler, lättviktsjord typ C (pimpstensjord) med underliggande lager av pimpsten för fördröjning av dagvatten

HÄNVISNINGAR

L-01-1-01 MARKPLANERINGSPLAN

FÖRKLARINGAR

BYGGLOVANSÖKAN GÄLLER FÖR HUS 2 (PRIMUS 2) MED
TILLHÖRANDE DEL AV GÅRD. GÅRD INOM SKRAFFERAT
OMRÅDE BEHANDLAS I SEPARAT BYGGLOV.

SEKTION		
ORIENTERINGSGRUPP		
STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
BYGGLOVHANDLING		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-05-31	ULLA LARSSON	
BESTÄLLARE		
PROJEKTNAMN		
PRIMUS 2		
OMRÅDE		
LILLA ESSINGEN		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
2812127	PRIMUSGATAN	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
X	PRIMUS	
DISCIPLIN	FORETAG	
LA	ETTELVA ARKITEKTER	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
2973	KS	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
08-785 05 60	ULLA LARSSON	
BYGGNADSVÄRK	FÖRHÖJD (RH 2000)	
LANDSKAP	-	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-	-	MARK
SYSTEM		
-		
SPECIFICATION		
TECKENFÖRKLARING & MARKÖVERBYGGNADER		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
PLAN	1:200	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
L-01-1-10	A	

METER 1:200

