



FÖRKLARINGAR

1. RITNING ÄR DIGITALISERAD FRÅN UNDERLAG SOM EJ HAR KONTROLLERADE MÅTT, VARFÖR MÄTTNOGRANNHETEN EJ ÄR EXAKT.
2. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MM.
3. ALLT ÄR BEF. OM EJ ANGES SOM NYTT.
4. K-RITNINGAR FÖR BALKONG INFÄSTNINGSPRINCIP ENL. ARKITEKTONIK AB DATERAD 2014033.
5. KUNGSBALKONGS UTBYGGNADA KONSTRUKTION VISAS SOM PRINCIP.

FÖRESKRIFTER

- NYA BALKONGER:
1. ANTAL TOTALT: 12st
 - 9st GODKANNA ENL. BYGGLOV DIA.NR 2021-03741 (år 2021).
 - 3st TILLKOMMER
 2. BALKONGER MED SMIDESRÄCKE.
 3. KULÖR LIKA BEFINTLIGT VÄNING 4TR, SVART.
 4. UNDERSIDA BALKONGPLATTA I KULÖR VIT.

- OMBYGGD KUNGSBALKONG**
1. BEF. DJUP ÖKAS MED CA. 350mm TILL 1400mm.
2. NY SMIDSRÄCKE, YTSKIKT OCH UTFORMNING LIKA BEF.
3. NY GESIMRÄNNA YTSKIKT OCH UTFORMNING LIKA BEF.

- NYA FÖNSTERPARTIER MED FÖNSTERÖRRÄR:**
1. ERSÄTTER BEF. FÖNSTERPARTI MED LIKA INDELNING.
 2. DIM & UTFORMNING:
 - ÖK LIVAS MED BEF. INTILLIGÄNDE FÖNSTERPARTI.
 - BREDD LIKA BEFINTLIGT FÖNSTERPARTI.
 - ANTAL LUF: 2st VERTIKALT. INDELNINGSPOST CC BEF. INTILLIGÄNDE FÖNSTER.
 3. INÅTGÅENDE KOPPLADE FÖNSTERÖRRÄR.
 4. PARDÖRR MED FAST SIDOPARTI.
 5. ALUMINIUM KLÄDD UTSIDA, INSIDA TRÅ. KULÖR LIKA BEFINTLIG, LJUSÖRR UTSIDA, VIAT INSIDA.

- NYA MARKISER:**
1. IHOPFÄLLBAR. KASSETT OCH KONSOLER I NATURANODISERAD ALUMINIUM.
2. KULÖR LJUSGRÖN LIKA FÖNSTERPARTIER UTSIDA.

HÄNVISNING

A02 PRINCIPSEKTION KUNGSBALKONG

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVSHANDLING			
KV GULDFISKEN 32, STOCKHOLMS STAD GREV TUREGATAN 44, ÖSTERMALM, STOCKHOLM			
LOMAR			
A	LOMAR ARKITEKTER AB		
UPPDRAG NR	RITAD AV YF	HANDLÄGGARE Yvonne Fung	
DATUM	ANSVARIG		
2024-05-23	Pontus Lomar		
FÖRSLAG TILL NYA BALKONGER, NYA FÖNSTERPLANER OCH MARKISER MOT INNERGÅRD SITUATIONSPLAN, FASAD, PLANER, SEKTION OCH PRINCIPDETALJ			
SKALA: A1 (A3 halvskala) 1:100, 1:400, 1:20	NUMMER A01		BET