

ABRAHAMSSBERG BP

PÅVERKAN BEF. TRÄD

En översyn av befintlig vegetation har gjorts inom planområdet. Genom kompletterande platsbesök och digitalt underlag i form av inmätningar så har en uppskattning tagits fram på hur befintliga träd kommer att påverkas av kommande byggnation.

Utgångspunkten har varit att spara så mycket av befintlig vegetation som möjligt. Planen redovisar de individer som antas påverkas och föreslagna åtgärder. Samtliga träd har en stamdiаметer på minst 30 cm eller är flerstammiga. Trädens ekologiska värden har bedömts av en ekolog (se Naturvärdesinventering Abrahamsbergs bollplan). De träd som bedömts som ekologiskt skyddsvärda och potentiellt kommer att påverkas av byggnationen har markerats i listan nedan.


- 1. Fågelbär
- 2. Rön
- 3. Rön
- 4. Tall
- 5. Hägg
- 6. Ek
- 7. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)
- 8. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)
- 9. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)
- 10. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)
- 11. Sälg
- 12. Björk
- 13. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)
- 14. Gran
- 15. Tall
- 16. Ek
- 17. Tall (Skyddsvärt träd, klass 2)

KATEGORISERING OCH BEDÖMNING AV BEFINTLIGA TRÄD

- TRÄD SOM TROLIGEN UTGÅR OCH ERSÄTTS
- TRÄD SPARAS MED SKYDD VID BYGGNATION
- TRÄD I BEHOV AV BESKÄRNING
- TRÄD PÅVERKAS EJ

TRÄD SOM TROLIGEN UTGÅR OCH ERSÄTTTS ●


TRÄD 1: FÅGELBÄR



Risk för fläxskada, inväxt bark. Nära stängsel och låga grenar in mot planen.



TRÄD 2 & 3: RÖNNAR




Båda individerna växer i bef. stängsel, ålder och livskraft eventuellt argument till en förnygring snarare än bevarande.




TRÄD I BEHOV AV BESKÄRNING ●


TRÄD 4: TALL



Toppen av tallen är död, en gren växer in över planen och måste beskäras.




TRÄD 6: EK




Yngre ek med en i princip ensidig krona som växer till stor del genom befintligt stängsel. Behöver beskäras i läge för ny byggnad.



TRÄD 5: HÄGG




Beskärning lär krävas då häggen växer in i och över stängslet mot placering av ny byggnad.



TRÄD I BEHOV AV BESKÄRNING ●


TRÄD 7 och 8: TALL



Ett par låga grenar på båda tallarna men väldigt fina och solbelysta i övrigt.




TRÄD 10: TALL



En låg gren som växer in över befintligt lågt stängsel intill skjul.




TRÄD 9: TALL



En lägre gren som krokar med höjd för planerat stängsel.



TRÄD 11: SÄLG




Beskärning krävs av den ensidiga kronan som hänger in över planen.



TRÄD I BEHOV AV BESKÄRNING ●


TRÄD 12: BJÖRK



Björk med några få lägre grenar som hänger in över planen.




TRÄD 14: GRAN



Gran som är nära att växa in i befintligt stängsel. Behöver troligen lättare beskärning.




TRÄD 13: TALL



Flera låga grenar i ögonhöjd, långt in över planen, som behöver beskäras.



TRÄD 15: TALL




Beskärning lär krävas då tallen är låg och hamnar nära placering av ny byggnad.




TRÄD I BEHOV AV BESKÄRNING ●

TRÄD 16: EK



Ek med krona som har stor tyngd åt planen till. Några grenar kan krocka med huset.



TRÄD 17: TALL



Enstaka gren behöver beskäras beroende på husets kommande läge. Tallen lutar.

