

KOD*/BYGGDEL	BESKRIVNING	FABRIKAT	TYP	KULÖR	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
4	PLÅT - TAK SKIVTÄCKNING 600x1200mm MED LINJERADE TVÄRFALSER DUBBELFALSNING FOTRÄNNOR OCH HÄNGRÄNNOR (BY31 TAK)			SVART RAL 9011	FABRIKSLACKERAD	NY PLÅTBELÄGGNING SOM ÖVERENSSTÄMMER MED HUSETS URSPRUNGLIGA KARAKTÄR. SE BYGGBESKRIVNING
11	PLÅT - TAK OCH FASAD PÅ NYTT FLÅKTRUM. BANDTÄCKNING B=600			SVART RAL 9011	FABRIKSLACKERAD	
16	PLÅT - BY31 PLÅTINKLÄDNAD-HISSTEKNIK, HELBESLÅS MED NY PLÅT SOM SKARVAS MED SLUSSFALS PÅ C-540mm			MÅLAS IN I FASADKULÖR	PLATSMÅLNING MED LINOLJEFÄRG, ENL BYGGBESKRIVNING	
6	NYA STUPRÖR - STÅLPLÅT (BY31)			SVART RAL 9011		
5	NYA STUPRÖR - KOPPAR (BY31)			KOPPAR		
3	PUTS MED DEKORMÖNSTER (BY31 FASAD)	MÅLARKALK	KALKFÄRG V	KFV 80 3137	62978	BEFINTLIG FASAD: PUTSFASADER RENGÖRES OCH LAGAS ENLIGT BYGGBESKRIVNING. UNDERHÅLL AV PUTS SAMT PUTSDEKOR UTFÖRS VARSAMT URSPRUNGLIG DEKOR SKA I FÖRSTA HAND BEVARAS I SIN HELHET, I ANDRA HAND BEVARAS OCH KOMPLETTERAS MED NY DEKOR LIKA BEFINTLIG OCH I TREDJE HAND ERSÄTTAS MED NY. NY FASAD OCH IGENSÄTTNINGAR: PUTS PÅ NY VÄGG MOT GREV TURES GALLERI SAMT NYA PUTSYTOR VID IGENSÄTTNING AV FÖNSTERÖPPNINGAR UTFÖRS LIKA DEN BEFINTLIGA FASADEN
9	PUTS, LINOLJEFÄRG (BY31 ENTRÉ)	MÅLARKALK	LINOLJEFÄRG	KFV 80 3137	62978	YTOR PUTSLAGAS MED KALKBRUK MED STOR NOGGRANNHET VAD GÄLLER FORM OCH YTSTRUKTUR. URSPRUNGLIG UTFORMNING OCH PROFILER SKALL ÅTERSKAPAS DÄR SKADOR FÖREKOMMER. YTA FÄRDIG FÖR AVFÄRGNING SKALL GODKÄNNAS AV BESTÄLLAREN YTOR MÅLAS MED LINOLJEFÄRG
1	GRANIT (SOCKEL BY31, BEF)		BEF	BEF	BEF	BEFINTLIG GRANIT BEVARAS, RENGÖRES OCH LAGAS ENLIGT BYGGBESKRIVNING
2	KALKSTEN (BY31 FASAD, BEF)		BEF	BEF	BEF	BEFINTLIG STENFASAD RENGÖRES OCH LAGAS ENLIGT BYGGBESKRIVNING.
7, 12, 14	FÖNSTERKULÖR BY31			NCS S 8005-Y20R	MÖRKBRUN	
8	PARTIER			MAHOGNYBETS		
	FRANSK BALKONGFRONT			NCS S 8005-Y20R	MÖRKBRUN	
13	FASADLUCKA			ROSTFRI PLÅT		

*KOD REDOVISAS I BYGGLOVETS FASADRITNINGAR FÖR RESPEKTIVE BYGGNAD

KOD*/BYGGDEL	BESKRIVNING	FABRIKAT	TYP	KULÖR	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
TAKTERRASS	BETONGPLATTOR	S:T ERIKS	SUPERPLATTAN 350x350x40	VIT	SLÄT	FOG: OGRÅSHÄMMANDE, HÄRDANDE FOGSAND, LJUSGRÅ
TAK	SINGEL	VEGTECH	RUND SINGEL 16/32mm			
TAK	BEF PLÅT - SKIVTÄCKT DUBBELFASLAD (BY41 TAK GATUHUSET)			NÄRMASTE NCS: S 7005-B20G NÄRMASTE RAL: 7011	MATT	BEFINTLIGA URSPRUNGLIGA DETALJER HANTERAS ENLIGT DETALJPLANENS VARSAMHETSBESTÄMMELSER. SOM ÄR INARBETAT I DESSA HANDLINGAR.
7	ALUMINIUMPLÅT - BANDTÄCKT DUBBELFALSAD (BY41 NY FASAD MOT NORR)	PREFA	PREFALZ	BRUN (RAL 7013)		STÅENDE DUBBELSFALS
FASAD/TAK	PLÅT - SKIVTÄCKT DUBBELFALSAD (BY41 FASAD & TAK KOMPLETTERINGAR)			NÄRMASTE NCS: S 7005-B20G NÄRMASTE RAL: 7011	MATT	NY TAKBEKLÄDNAD UTFÖRS I NY PLÅT, LIKA BEFINTLIG INTILLIGGANDE PLÅT OCH SKALL ÖVERENSSTÄMMA MED HUSETS KARAKTÄR. UTFÖRS MED VARSAMHET OCH ANPASSADE MATERIAL OCH METODER.
FASAD	STÅLPLÅT - SKIVTÄCKT DUBBELFALSAD (BY41 FASADKOMPLETTERINGAR)			GRAFITSVART (RAL 9011)	MATT	KOMPLETTERANDE PLÅTINKLÄDNAD I NY LACKERAD STÅLPLÅT. SKALL ÖVERENSSTÄMMA MED HUSETS UTTRYCK.
STUPRÖR	BEF. STUPRÖR I PATINERAD KOPPAR OCH FÄRGBEHANDLAD METALL (BY41)					ÅTERSKAPAS ELLER BEVARAS
4	PUTS (BY41 FASAD MOT NORR)	MÅLARKALK	KEIM INNOSTAR	KFV 80 3126		BEFINTLIG FASAD: PUTSFASADER RENGÖRES OCH LAGAS ENLIGT BYGGBESKRIVNING. UNDERHÅLL AV PUTS UTFÖRS VARSAMT. PUTS PÅ NY VÄGG PÅ PLAN 16 UTFÖRS LIKA DEN BEFINTLIGA FASADEN.
1	GRANIT (FASAD BY41, NY)	HALLINDENS GRANIT	BROBERG RED BOHUS	STEN RÖDAKTIG	FLAMMAD	ÅTERSKAPAS K4. ÄNDRING AV SOCKELVÄNINGENS FASAD MOT GATA, SKALL UTFÖRAS SOM EN REKONSTRUKTION VÄSENTLIGEN ÖVERENSSTÄMMANDE MED URSPRUNGLIG FASAD. STENSKIVOR SKALL SORTERAS VID BRYTNING AV STEN, SÅ ATT STENYTA MED MISSFÄRGNINGAR AV SVART ÅDRING KAN UNDGÅS. FÄRDIG YTA FÅR EJ AVVIKA GENTEMOT BEFTINGLIG FASADSTEN OVAN SOCKELVÄNING. FOGBREDD LIKA BEFINTLIG, FOGKULÖR: GRÅ
FASAD	SANDSTEN (BY41 FASAD, BEF)		BEF	BEF		BEVARAS RENGÖRS OCH LAGAS ENLIGT BYGGBESKRIVNING
FÖNSTER	FÖNSTERKULÖR BY41			NCS S 7005-G50Y, MÖRK GRÅ-GRÖN		

*KOD REDOVISAS I BYGGLOVETS FASADRITNINGAR FÖR RESPEKTIVE BYGGNAD

KOD*/BYGGDEL	BESKRIVNING	FABRIKAT	TYP	KULÖR	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
TAK	SEDUM	VEGTECH	0-2 VH+, SEDUMTAK			
TAK	BETONGPLATTOR	S:T ERIKS	SUPERPLATTAN 350x350x40	VIT	SLÄT	FOG: OGRÅSHÄMMANDE, HÄRDANDE FOGSAND, LJUSGRÅ
9	KRÖNPLÅT (BY42,51,52)			RAL 7022, UMBRA GREY	GLANS 70	
	ANODISERAD ALUMINIUMPLÅT, C32			EURAS C32	ANODISERAD	
1	ANODISERAD ALUMINIUMPLÅT, C33			MIDDLE BRONZE, EURAS C33	ANODISERAD	
2	ANODISERAD ALUMINIUMPLÅT, C34			DARK BRONZE, EURAS C34	ANODISERAD	
FASAD/TAK	FALSAD PLÅT PÅ VENTILERAT FASADSYSTEM (BY52 TAK)	PREFA	PREFALZ	MÖRKGRÅ	BANDLACKERING, P.10	STÅENDE DUBBELFALS
SKARV MELLAN MATERIAL	KOPPARPLÅT BEKLÄDNAD	AURUBIS	NORDIC COPPER	BROWN LIGHT		
3	PUTS PÅ VENTILERAD FASADSYSTEM, TVÅSTEGSTÄTAD (BY42,51 FASAD)	STO	VENTEC R	Y088708 (LJUS BEIGE)	STO LOTUSAN, KORNSTORLEK 1 mm	PUTS UTFÖRS SKARVFRI, ENL LEVERANTÖRS ANVISNING
10	GRANIT	NATURSTENSKOMP ANIET	MÖRKGRÅ FLIVIKGRANIT	MÖRKGRÅ	FLAMMAD	FOGKULÖR: BASALT
4	TEGEL - PLATSMURAT	WIENERBERGER	GRÅ SPECIAL, LF 510 X 100 X 40, VILTFÖRBAND.	GRÅ		MURBRUK FINJA KULÖR FC310, TRYCKT FOG
	FYLLNING I GLASPARTI MOT LJUSGÅRD			RAL 7010		
1	PROFILER FASADPARTIER			EURAS C33	BRONS	
FASSADPARTI I PASSAGE P17	PROFILSYSTEM SCHÜCO FWS 50.SI EL LIKV. PROFILER OCH FYLLNING SAMT ÖVRIGA PLÅTDETAJER			RAL 7043, TRAFFIC GREY B		

*KOD REDOVISAS I BYGGLOVETS FASADRITNINGAR FÖR RESPEKTIVE BYGGNAD

KOD*/BYGGDEL	BESKRIVNING	FABRIKAT	TYP	KULÖR	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
SKYLTYTA MOT BIRGER JARLS GATAN	MÅLAD YTA - LJUSGRÅ, VÄGG UTMOMHUS			NCS S 2502-Y	GLANS LIKA ÖVRE FASADEN	
TAK	SEDUM	VEGTECH	0-2 VH+, SEDUMTAK			
TAK	BEF PLÅT - SKIVTÄCKT FALSAD (BY51A TAK)			GRAFITSVART, RAL 9011	MATT	MÅLAS ENL. BYGGBESKRIVNING
TAK	PLÅT - BANDTÄCKT FALSAD (BY51A TAK)			GRAFITSVART, RAL 9011	MATT	NY TAKBEKLÄDNAD UTFÖRS I NY PLÅT, LIKA BEFINTLIG INTILLIGGANDE PLÅT OCH SKA ÖVERENSSTÄMMA MED HUSETS KARAKTÄR. AVSTEG FRÅN AMA, LÖSNING ENL. BYGGHERRE
KRÖNPLÅT	KRÖNPLÅT (BY42,51,52)			RAL 7022, UMBRA GREY	GLANS 70	
PARTIER	ANODISERAD ALUMINIUMPLÅT, C33			MIDDLE BRONZE, EURAS C33	ANODISERAD	
PARTIER	ANODISERAD ALUMINIUMPLÅT, C34			DARK BRONZE, EURAS C34	ANODISERAD	
4	METALLKASSETTER MONTERADE PÅ UPPHÄNGNINGSSYSTEM MED DOLD INFÄSTNING (BY51 FASAD)	ALUCOBOND	ALUCOBOND PLUS / A2	BRONS C34	ANODISERAD	REDOVISAT SYSTEM "HOOKED ON BOLTS" ENL. TILLVERKARE FORMAT ENL. UPPSTÄLLNING. PLUS RESP. A2 VÄLJS UTFRÅN BRANDS YTSKIOTSKRAV
5	PUTS PÅ VENTILERAD FASADSYSTEM, TVÅSTEGSTÄTAD (BY42,51 FASAD)	STO	VENTEC R	Y088708 (LIJS BEIGE)	STO LOTUSAN, KORNTORLEK 1 mm	PUTS UTFÖRS SKARVFRI, ENL LEVERANTÖRS ANVISNING
1	GRANIT (SOCKET BY51, NY)		LIKA BEF.	LIKA BEF.	LIKA BEF.	FOGKULÖR LIKA BEFINTLIG.
3	KALKSTEN	ZURFACE	JURA BEIGE	BEIGE	SLIPAD	FOGKULÖR: CEMENTGRÅ
9	PROFILSYSTEM STÅLPROFIL SP56500 KLÄS MED KOPPARPLÅT TYP AURUBIS NORDIC COPPER,				KULÖR: BROWN.	
FÖNSTER	FÖNSTERKULÖR BY51			NCS S 6010-G50Y	MÖRKT GRÅGRÖN	

*KOD REDOVISAS I BYGGLOVETS FASADITNINGAR FÖR RESPEKTIVE BYGGNAD

KOD*/BYGGDEL	BESKRIVNING	FABRIKAT	TYP	KULÖR	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
TAK	SEDUM	VEGTECH	0-2 VH+, SEDUMTAK			
TAK	BETONGPLATTOR	S:T ERIKS	SUPERPLATTAN 350x350x40	VIT	SLÄT	FOG: OGRÅSHÄMMANDE, HÄRDANDE FOGSAND, LIUSGRÅ
8 KRÖNPLÅT	KRÖNPLÅT (BY42,51,52)			RAL 7022, UMBRA GREY	GLANS 70	
8 FASAD	FALSAD PLÅT PÅ VENTILERAT FASADSYSTEM (BY52 TAK)	PREFA	PREFALZ	MÖRKGRÅ	BANDLACKERING, P.10	STÅENDE DUBBELFALS
10 Fyllning i partier	ALUMINIUMPLÅT (BY52 TAK KOMPLETTERING)			RAL 7043, TRAFFIC GREY B	PULVERLACKAD	
SKARV MELLAN MATERIAL	KOPPARPLÅT BEKLÄDNAD	AURUBIS	NORDIC COPPER	BROWN LIGHT		
4	PUTS PÅ VENTILERAD FASADSYSTEM, TVÅSTEGSTÄTAD (BY42,51 FASAD)	STO	VENTEC R	Y088708 (LIUS BEIGE)	STO LOTUSAN, KORNSTORLEK 1 mm	PUTS UTFÖRS SKARVFRI, ENL LEVERANTÖRS ANVISNING
14	PUTS PÅ VENTILERAT FASADSYSTEM, TVÅSTEGSTÄTAD (BY52 FASAD)	STO	VENTEC R	Y088010, LJUST GRÅBEIGE	STO LOTUSAN, KORNSTORLEK 1 mm	PUTS UTFÖRS SKARVFRI, ENL LEVERANTÖRS ANVISNING
12	KALKSTEN - PÅ VENTILERAT FASADSYSTEM, TVÅSTEGSTÄTAD	ZURFACE	JURA GRÅ	GRÅ	SANDBLÄSTRAD, BORSTAD	UTAN FOG, LIMMAS ENL. STOVENTEC FASADSYSTEM
12	KALKSTEN	ZURFACE	JURA GRÅ	GRÅ	SANDBLÄSTRAD BORSTAD	FOGKULÖR: SANDGRÅ, MONTERING ENL STO ANVISNING
	FYLLNING I FASADPARTIER			EURAS C32	BRONS	
15	PROFILER FASADPARTIER			EURAS C33	BRONS	

*KOD REDOVISAS I BYGGLOVETS FASADRITNINGAR FÖR RESPEKTIVE BYGGNAD