



#### NM006.770 Dobbeltsidet special LED alu-lysskilt

Ramme opbygges i alu-rør med fodplade samt 2 mm alu-plade som grundes og lakeres. Front i 3 mm aluplade med svøb i 1,5 mm aluplader som grundes og lakeres. Tekst/logo udfræset med bagvedliggende 3 mm opal Lexan. Bagside i 8 mm frost acryl med transparent blågrøn folie på bagside samt LED til belysning af tekst/logo og coronalys. Den blågrønne bundplade laves i 3 mm sort aluface med grønt folie på front.

**Svøb:** 40 mm

#### Farver:

Sort RAL 9005 glans 80

Blågrøn Mactac 9849-18

Transparent blågrøn Aslan 11364K Trans Green Glos

Side 4 af 5



BNSkilte A/S  
Jomfruløkken 6  
DK-8930 Randers

Kirkebjerg Parkvej 30  
DK-2605 Brøndby

T +45 8642 1377  
W bnskilte.dk

Kunde / Leveringsadresse	Dato	Kontakt	Mål
Normal SE0239	09.09.24	CG	1:10
Tegner	Tegningsid	Format	Ordre nr.
Fleminggatan	Fleminggatan 1_3 Facade	A4	x
Stockholm			
SVERIGE			

Denne tegning er vor ejendom og må ikke kopieres, overdrages til eller udnyttes af tredje person uden skriftlig samtykke fra BNSkilte A/S.