



Opbyggede bogstaver m/LED lys, fremadlysende

Løse bogstaver svejset op i alu med hvid lysende front i opal akryl, evt. med folie-deko. Bund udfræses i 2mm alu-plade og alu-svøbets tykkelse afhænger af højden. Svøb svejses på bund der grundes og lakeres. LED til belysning monteres på bundplade. Fronter udfræses i opal akryl. Front monteres på bund med skruer ind i siden. Monteres med afstand til væg.

Farver: Sort RAL 9005 glans 80

Akryltype: Opal akryl

Akryltykkelse: 8 mm

Svøb: 70mm

ANDET: Monteres på montagebeslag lakeret i RAL 8024 mat

Side 3 af 5



BNSkilte A/S
Jomfruløkken 6
DK-8930 Randers

Kirkebjerg Parkvej 30
DK-2605 Brøndby

T +45 8642 1377
W bnskilte.dk

Kunde / Leveringsadresse Normal SE0239 Fleminggatan Stockholm SVERIGE	Dato 09.09.24	Kontakt CG	Mål 1:30
	Tegner ILC/HPC	Format A4	Ordre nr. x
	Tegningsid Fleminggatan 1_3 Facade		
	Denne tegning er vor ejendom og må ikke kopieres, overdrages til eller udnyttes af tredje person uden skriftlig samtykke fra BNSkilte A/S.		