



FASAD MOT BARNÄNGSGATAN



FASAD MOT ERELIES GATA

PERSPEKTIV



Perspektiv på nordöstra hörnet



Perspektiv på sydöstra hörnet



Uppglasat hörn med pelare Hörnet Bondegatan, Barnängsgatan



FASAD MOT BONDEGATAN

GATUFASADER  
MATERIAL

ÖVERSTA VÅNINGEN

PL1



PL1: SVARTMÅLAD  
PLÅT I BANDTÄCKNING  
NCS S9000-N

FÖNSTER

F3



F3: SVART  
NCS S9000-N

NORMALVÅNINGAR

TEGELFASAD

T2



T2: RÖTT TEGEL MED VARM  
GRUNDTON. GRÅ FOG

FÖNSTER

F2



F2: MÖRKT BRUN  
NCS S8005-Y80R

SOCKELVÅNING

TEGELFASAD

T1



T1: VARMT GRÄTT  
TEGEL. GRÅ FOG

FÖNSTER

F1



F1: GRÅ  
NCS S3502-Y

SOCKEL


NS



NS: NATURSTEN I SOCKEL/  
ANSLUTNING MOT TROTTOAR  
LJUS GRANIT

GENERELLT

BALKONG-, TERRASSRÄCKEN, TAKFOT ETC



SVART METALL  
NCS S9000-N

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

MATERIAL OCH KULÖRER AVSER RIKTVÄRDEN OCH  
KAN JUSTERAS MED PROVER I STÖRRE SKALA

TEGELKULÖRER:

T1: VARMT GRÄTT TEGEL MED GRÅ FOG.

T2: RÖTT TEGEL MED VARM GRUNDTON MED GRÅ FOG

ST1: STÅENDE TEGEL TYP 1. VARMT GRÄTT TEGEL MED GRÅ  
FOG.

PUTSKULÖRER OCH STURKTURER:

PUTS UTFÖRS I TVÅ OLIKA KORNSTORLEKAR

P1: GRÖVRE PUTS I BEIGE KULÖR

P2: FINARE PUTS I VIT KULÖR

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR:

F1: FÖNSTER I SOCKELVÅNING I GRÅ KULÖR

F2: FÖNSTER PÅ NORMALVÅNINGAR I MÖRKT BRUN KULÖR

F3: FÖNSTER PÅ TAKVÅNINGAR I SVART

ENTRÉPARTIER, GLASPARTIER OCH LOKALPARTIER:

EP: PARTIERNA I SOCKELVÅNING I GRÅ KULÖR LIKA FÖNSTER

SOCKEL:

NS: NATURSTEN SOCKEL MOT GATA

PS: PUTS SOCKEL MOT GÅRD

INDRAGEN VÅNING:

PL1: ÖVERSTA VÅNINGEN UTFÖRS I PLÅT I SVART KULÖR

BALKONGER:

BALKONGRÄCKE I METALL, SVART KULÖR

UNDERSIDA BALKONGPLATTOR, MÅLADE VIT

ABSORBENT VID BULLERÅTGÅRD, VIT

SKÄRMVÄGG PÅ TERRASSER (SK-1):

SK-1: SKÄRMVÄGG PÅ TERRASSER MED STOMME AV

ALUMINIUM SAMT BEKLÄDNAD AV SLÅTPLÅT. LÄCKERAS I

KULÖR LIKA BALKONGRÄCKE SAMT OMGIVANDE PLÅTFASAD

(PL1).

TAK:

PT: YTTERTAK MED FALL MOT GÅRD, SVART PAPP

PL: YTTERTAK MOT GATA SAMT TAKFÖTTER MM,

SVART PLÅT(PL1)

PLÅTAR, PLÅTDETALJER, TAKLUCKOR, HUVAR MM:

UTFÖRS I KULÖR LIKA PLÅTFASAD (PL1)

LUCKOR OCH GALLER I FASAD:

UTFÖRS I KULÖR LIKA OMGIVANDE FASAD OCH FÖNSTER (F1)

HÄNVISNINGAR

A HANDLINGSFÖRTECKNING \_A-HFBL

BYGGLOVHANDLING



☑ A Lindberg Stenberg Arkitekter 08-406 87 00  
☐ A Lindberg Stenberg Arkitekter AB tel. 08-406 87 00

FB KONSTRUERAD FB ANSVÄRIG AR01  
DATUM 2024-06-04 Johanna Pålstedt



Kv Passionsfrukten 3  
TEGELWIK SÖDERMALM  
BYGGNADSUTFORMNING

A3 -  
SKALA A1 -  
A4-0.0-001 A