

MÅTT ANGES I MILLIMETER. NIVÅER ANGES I METER.

+29.350 NIVÅ FÖR HORIZONTELL YTA ELLER PUNKT

POSNR	FASADBSKRIVNING
1	BANDTÄCKT PLÅT MÖRKRÖD - RAL 3009 INKL. PLÅTDETALJER
2	FÖNSTER INKL. GARNERINGAR, MÖRKRÖD - RAL 3009
3	PUTS LJUS BEIGE - NCS S 1005-Y30R
4	FÖNSTERINKL. GARNERINGAR, GRÄGRÖN RAL 7033
5	TRÅPARTI, VITPIGMENTERAD EK (CA NCS S 2020-Y40R)
6	DÖRR INKL. GARNERINGAR, GRÅBEIGE - NCS S 3502-Y
7	SOCKEL I GRANITKERAMIK, 300x600mm MELLANGRÅ KULÖR, CA NCS S 3502-Y
8	FASADKLINKE GRÅBEIGE - ca NCS S 3502-Y
9	GLASPARTI INKL. GARNERINGAR, MÖRKRÖD - RAL 3009
10	BALKONGDÖRR INKL. GARNERINGAR, MÖRKRÖD - RAL 3009
11	DÖRR INKL. GARNERINGAR, MÖRKRÖD - RAL 3009
12	PUTS MÖRKRÖD - NCS S 4040-Y80R
13	BALKONGRÄCKE I PROFILERAD SINUSPLÅT, MÖRKRÖD - RAL 3009
14	DÖRR INKL. GARNERINGAR, GRÄGRÖN - RAL 7033
15	PLÅTS FÖR SOLCELLER
16	PUTS MELLAN BEIGE - NCS S 2010-Y40R
17	DÖRR INKL. GARNERINGAR, LJUS BEIGE - NCS S 1005-Y30R
18	TAK SEDUM
19	BANDTÄCKT PLÅT MÖRKGRÖN INKL. PLÅTDETALJER - RAL 6003
20	GRIND MÖRKRÖD - RAL 3009
21	BALKONGRÄCKE I PROFILERAD SINUSPLÅT, INGLANSING OVAN ÖVERLIGGARE. GRÄGRÖN KULÖR - RAL 7033
22	TAKSÄKERHET MÖRKRÖD - RAL 3009
23	TAKAVVATTNING MÖRKRÖD - RAL 3009
24	TAKAVVATTNING GRÅ - RAL 7038
25	TRÅPARTI MÖRKBETSAD EK (CA NCS S 7020-Y50R)
26	SKÄRMVÄGG FÖR BALKONG I PROFILERAD SINUSPLÅT, MÖRKRÖD - RAL 3009
27	TAKAVVATTNING MÖRKGRÖN - RAL 6003



FASAD MOT SYDVÄST
1 : 100 (A1)



FASAD MOT NORDVÄST
1 : 100 (A1)

SKALA 1:100

